ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2026

ΑΡ.ΜΕΛ. 037/2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος (€)	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	N/A	ΟΔΟ-1110	Ισοπέδωση επιφανειας με διαμορφωτηρα	1	μ2	7.110,00	0,16	1.137,60	
2	σχ. ΟΔΟ Α-2.01	ΟΔΟ-1123Α	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες m2	2	μ2	465,00	1,20	558,00	
3	σχ. ΟΔΟ Α-3.3.01	ΟΔΟ-1133Α	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε. ανα m2	3	μ2	1,00	3,60	3,60	
4	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	μ3	105,00	2,70	283,50	
5	ΟΔΟ Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε.	5	μ3	78,00	10,20	795,60	
6	ΟΔΟ Α-4.4	ΟΙΚ 2113	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	6	μ3	7,00	16,40	114,80	
7	ΟΙΚ. 22.02	ΟΙΚ-2204	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	7	μ3	15,00	22,50	337,50	
8	ΟΙΚ. 22.10.01	ΟΙΚ-2226	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	8	μ3	9,00	28,00	252,00	
9	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	9	μ3	1,00	28,00	28,00	
10	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε κάθε έδαφος	10	μ	40,00	0,65	26,00	
11	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	11	μ3	5,00	11,70	58,50	
12	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	12	μ3	5,00	1,05	5,25	3.600,35
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:						**3.600,35**
			ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
13	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m	13	μ3	20,00	6,00	120,00	
14	ΟΔΟ Β-7	ΥΔΡ-6157	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λπ.	14	μ3	99,00	15,30	1.514,70	
15	ΟΔΟ Β-64.2	ΟΙΚ 7914	Γεωύφασμα διαχωρισμού.	15	μ2	45,00	1,80	81,00	
16	ΟΔΟ Β-65.1.1.	ΟΔΟ 2311	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	16	χλγρ	730,00	2,70	1.971,00	
17	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ 2312	Κατασκευή φατνών.	17	μ2	350,00	2,50	875,00	
18	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ 2313	Πλήρωση φατνών.	18	μ3	61,00	23,00	1.403,00	

19	ΟΔΟ Β-29.2.2.1Α	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C16/20 τσιμεντόστρωσης οδών κ πεζοδρομ.	19	μ3	475,00	94,20	44.745,00	
20	ΟΔΟ Β-29.2.2	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ.C12/15 κοιτοστρωσεων,περιβλιματ.αγωγών,	20.1	μ3	1,00	89,80	89,80	
21	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ	20.2	μ3	37,00	94,20	3.485,40	
22	ΟΔΟ Β-29.3.3	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 λεπτοτοίχων,κιβ.οχετών,ολοσ.βάθρων	20.3	μ3	20,00	115,00	2.300,00	
23	ΟΔΟ Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	Σκυρόδ.C16/20 μικροκατασκευών(φρεατίων,ορθ,)	20.4	μ3	1,00	126,00	126,00	
24	ΟΔΟ Β-29.2.2.1Β	ΟΔΟ-2531	Προσαυξιση τιμής σκυροδεματος σε δυσπρόσιτα μέρη	21	μ3	127,00	28,00	3.556,00	
25	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	Χάλυβας οπλισμού σκυρ.Β 500C εκτός υπόγ.έργων	22.1	χλγρ	2.200,00	1,15	2.530,00	
26	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C εκτός υπόγ. έργων	22.2	χλγρ	230,00	1,15	264,50	
27	ΥΔΡ 12.01.01.05	ΥΔΡ.6551.5	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατ. τσιμεν-τοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916, διαμέτρου D600 χλστ.	23.1	μ	1,00	72,00	72,00	
28	ΥΔΡ 12.01.01.06	ΥΔΡ.6551.6	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατ. τσιμεν-τοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916, διαμέτρου D800 χλστ.	23.2	μ	1,00	103,00	103,00	
29	ΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ-6752	Σχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	24	χλγρ	1,00	2,90	2,90	
30	ΥΔΡ. 16.07.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	25	τεμ.	4,00	82,00	328,00	
31	Ν.Α. ΥΔΡ 16.25.01	ΥΔΡ 6732	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου	26	τεμ.	7,00	40,00	280,00	
32	ΟΔΟ Ε-4.1	ΟΔΟ-2653	Σιδηροσωλήνες κυγκλιδωμάτων γεφυρών γαλβανισμένοι 2"	27	μ	1,00	12,05	12,05	
33	ΟΔΟ Ε-4.2	ΟΔΟ-2652	Σιδηρά κυγκλιδώματα από μορφοσίδηρο	28	χλγρ	1,00	2,70	2,70	
34	ΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ-6418	Κιγκλιδώματα (περιφράξεων) από σιδηροσωλήνες γαλβανισμέμους Φ2"	29	μ	400,00	17,40	6.960,00	
35	Ν.Α. ΟΙΚ 64.48.Α	ΟΙΚ-6448	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 5,0Χ5,0 εκ.	30	μ2	370,00	4,00	1.480,00	
36	ΟΙΚ 42.11.01	ΟΙΚ-42115	Αργολιθοδομές με ασβ/μα χωρίς ορατές όψεις	31.1	μ3	1,00	64,00	64,00	
37	ΟΙΚ 42.11.02	ΟΙΚ-4212	Αργολιθοδομές με ασβ/μα μιας ορατής όψης	31.2	μ3	38,00	70,00	2.660,00	
38	ΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ-4226	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομής	32	μ2	46,00	11,20	515,20	
39	ΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ-4501	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανώμαλου χωρικού τύπου	33	μ2	65,00	9,00	585,00	76.126,25
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:						**76.126,25**

			ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
40	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	Υπόβαση Οδοστ. μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	34	μ3	75,00	15,90	1.192,50	
41	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	35	μ2	750,00	1,64	1.230,00	2.422,50
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:						**2.422,50**

			ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
42	ΟΔΟ Δ-1	ΟΔΟ-2269Α	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	36	μ	1,00	1,00	1,00	
43	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	Ασφαλτική προεπάλειψη	37	μ2	750,00	1,20	900,00	
44	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	38	μ2	4.650,00	0,45	2.092,50	
45	ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ-4421.Β1	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού παχους	39	τόνοι	238,00	80,01	19.042,38	
46	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ.παχους 0,05μ	40	μ2	5.400,00	7,85	42.390,00	64.425,88
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:						**64.425,88**

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ		146.574,98
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.	18%	26.383,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		172.958,48
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	25.943,77
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		**198.902,25**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ+ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		620,80
ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤ+ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		111,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		199.634,79
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		199.634,79
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.	24%	47.912,35
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		247.547,14
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**247.547,14**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σπάρτη 11-09-2026

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Σπυρίδων Πατσιλίβας
Μεταλλειολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α΄β.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Σπάρτη 11-09-2026

Η Αναπλ. Προιστάμενη Δ/νσης

Ευρυσθένης Σταυρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α΄β.

Σπάρτη 11-09-2026

Ο Συντάξας

Νικόλαος Γρίβας
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με Α΄β.