



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 (απαλοιφή υποσέλιδου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης : 72/02-03-2016

Απόσπασμα

Από το 6^ο Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2^ο

Ψήφιση κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Ρήγας

Σήμερα, στις **2** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, στη Σπάρτη που είναι έδρα του Δήμου Σπάρτης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης, μετά από την με αριθ. πρωτ.**5009/26-02-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους και στους προέδρους και εκπροσώπους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 41 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1.	Βελισσάρης Σάββας
2.	Καρμοίρης Ιωάννης(Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	2.	Βλάχος Γεώργιος
3.	Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ. Σ.)	3.	Μεντή Ελένη(άδεια απουσίας δύο(2) μηνών Α.Δ.Σ.30/10-02-2016)
4.	Αλεξάκος Χρήστος	4.	Καράντζαλης Λεωνίδα
5.	Αποστολάκος Δημήτριος	5.	Νικολακάκης Ευάγγελος
6.	Αργειτάκος Σταύρος	6.	Παπαδόπουλος Παναγιώτης
7.	Αργυρόπουλος Παναγιώτης	7.	Τσαγκαρούλης Θεόδωρος
8.	Αργυρόπουλος Σταύρος		
9.	Βλάχος Νικήτας		
10.	Βλήτας Νικόλαος		
11.	Βουνάσης Αλέξανδρος		
12.	Γαλανοπούλου Γεωργία		

13.	Δημητρόπουλος Χρήστος		
14.	Δούνιας Νικόλαος		
15.	Κανακάκος Χρήστος		
16.	Κανελλόπουλος Γεώργιος		
17.	Καπετανάκης Σαράντος		
18.	Κοκκορός Ευστράτιος		
19.	Κονίδης Γεώργιος		
20.	Κουμουνδούρος Παναγιώτης		
21.	Κώνστα Αντωνία		
22.	Λεβεντάκης Δημήτριος		
23.	Μακρυσπούλου Χριστίνα		
24.	Μαντζουράνης Ιωάννης		
25.	Μπουγάδης Χρήστος		
26.	Πατσιλίβας Θεμιστοκλής		
27.	Πλειώτας Χρίστος		
28.	Ρήγας Παναγιώτης		
29.	Σκρουμπέλος Βασίλειος		
30.	Σμυρνιός Ευστράτιος		
31.	Σταθόπουλος Ιωάννης		
32.	Στρίφας Κυριάκος		
33.	Τζωρτζάκης Μάριος		
34.	Φλώρος Νικόλαος		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βαλιώτης Ευάγγελος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ανδρακάκου Παναγιώτα –Σπαρτιατών, Σούπος Γεώργιος – Αγ. Ειρήνης, Δικαιάκος Παναγιώτης – Βασιλικής, Ντεβέκος Γεώργιος – Καρυών, Σταυράκος Περικλής – Παρορείου, Ρουμελιώτης Αναστάσιος – Τραπεζαντής,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Φερίζης Θεόδωρος- Αγ. Αναργύρων, Ρασιάς Αθανάσιος – Αγ. Ιωάννου, Αρβανίτης Αθανάσιος- Αγ. Κων/νου, Ροζακλής Γεώργιος- Αγριάνων, Καφεντζής Δημήτριος – Αγόριανης, Παπασταφίδας Νικόλαος – Αλευρούς, Κόνιαρης Κωνσταντίνος – Αμυκλών, Χριστάκος Παναγιώτης – Ανωγειών, Τερκεσίδου Αικατερίνη- Άρνης, Κατσιχτής Γεώργιος – Αναβρυτής, Μαλικιώσης Γεώργιος – Αφυσσού, Μάρκος Αναστάσιος – Βαμβακούς, Γουβή Δήμητρα – Βαρβίτσας, Νικολέτου Λευκή Νικολ- Βασσαρά, Τσάκωνας Κων/νος- Βορδόνιας, Κοκκινιάς Νικόλαος – Βουτιάνων, Δημαράς Ιωάννης- Βρεσθένων, Γιάνναρης Νικόλαος- Γεωργιτσίου, Μακρυσόπουλος Παντελής- Γκοριτσάς, Κρητσιμηλιός Γεώργιος – Γοράνων, Σάλαρης Παναγιώτης- Θεολόγου, Γερόντζος , Ανάργυρος- Καλλονής, Αναστασάκος Σαράντος – Καμινίων, Κορίνης Νικόλαος- Καλυβίων Σοχάς, Οικονομάκης Γεώργιος – Καστορείου, Τσακωνάκος Πέτρος - Κεφαλά, Βλαχάκης Λεωνίδα – Κλαδά, Παπαθεοδώρου Κων/νος – Κονιδίτσας, Σωτηράκος Γεώργιος- Λευκοχώματος, Μάρκος Γεώργιος – Λογκανίκου,

Σουλτάνης Ανδρέας -Λογγάστρας, Αργειτάκος Δημήτριος - Μαγούλας, Σκρουμπέλος Δημήτριος - Μυστρά, Σταρόγιαννης Κων/νος - Ξηροκαμπίου, Δαλητσούρης Ευάγγελος- Παλαιοπαναγιάς, Μιχαλόπουλος Δημήτριος - Πελλάνας, Κουρεμπής Γεώργιος- Περιβολίων, Μπούγας Σωτήριος -Πλατάνας, Σταυράκος Περικλής - Παρορείου, Νικολακάκου Καλλιόπη- Πολοβίτσης, Μασούρος Στυλιανός - Ποταμιάς, Μανωλόπουλος Θεόδωρος- Σελλασίας, Πολυμενάκος Θεόδωρος- Σπαρτιάς, Παγώνης Σαράντος - Σκούρας, Τσάκωνα Μαρία - Σουσιάνων, Κόντος Σταύρος - Τρύπης Τσάκωνας Γεώργιος - Χρυσάφων

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Βέργαδου Ασπασία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προσήλθε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων(19.10)

ο δημοτικός σύμβουλος Δημητρόπουλος Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων (19.10)

Η δημοτική σύμβουλος Μακρυσπούλου Χριστίνα προσήλθε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων(19.20)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Τζωρτζάκης Μάριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο δημοτικός σύμβουλος Δούνιας Νικόλαος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξάκος Χρήστος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο δημοτικός σύμβουλος Βουνάσης Αλέξανδρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πατσιλίβας Θεμιστοκλής , Κώνστα Αντωνία αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία - καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα τριάντα τέσσερα (34) μέλη - ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ. απόφασης 72 /02-03-2016

ΘΕΜΑ 2^ο : Ψήφιση κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Ρήγας

Με το αρ. πρωτ. **37245/2-12-2015** έγγραφο του Δήμου Σπάρτης απεστάλη το Προσχέδιο Κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, (που έχει συνταχθεί προς αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού, ο οποίος έχει ψηφιστεί με την αρ. 124/04-04-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης) σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, προκειμένου με απόφασή τους να γνωμοδοτήσουν σχετικά το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, τα Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, (σύμφωνα με τα **άρθρα 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010**).

Με την αριθ. **9/24-02-2016** απόφαση της η επιτροπή ποιότητας ζωής γνωμοδότησε θετικά , προς το δημοτικό συμβούλιο , επί του κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Συνάδελφοι εδώ έγινε ένα λάθος από τον πρόεδρο και όχι από τη γραμματέα ενώ ήταν να γραφτεί και ο κος Αργυρόπουλος και ο κ. Ρήγας εκ παραδρομής γράφτηκε μόνο ο κ. Ρήγας . Εισηγείται ο κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης και αν θέλει και ο κ.Ρήγας συμπληρωματικά . Παναγιώτη συγνώμη για το λάθος.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Μακάρι να είχε εισήγηση ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι ο κανονισμός για τη χρήση και λειτουργία των οδών πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων πέρασε από πολλά κύματα θα λέγαμε. Καταρχήν χρειάστηκε οι περισσότερες υπηρεσίες του δήμου να συνεργαστούν , ξεκινώντας από την τεχνική υπηρεσία , η οποία ανέλαβε τις μετρήσεις ,προχωρήσαμε στην πολεοδομία γιατί είχαμε κάποιες διατάξεις που έπρεπε να εφαρμοστούν, ξεκίνησε με την νομοθεσία κτλ , ο προγραμματισμός, η δημοτική αστυνομία και η νομική υπηρεσία διότι εκεί στις Καμάρες που κάνουμε κάποιες διορθώσεις χρειαζότανε επειδή υπάρχει ...υπάρχει δουλειά χρειαζότανε και η νομική υπηρεσία. Το βασικό που πρέπει να δούμε τώρα είναι πως θα έχουμε την ευταξία στην πόλη μας και ιδιαίτερα στο κέντρο. Για αυτό ο πρώτος όρος είναι ότι απελευθερώνονται εντελώς οι Καμάρες από οποιοδήποτε αντικείμενο, ούτε γλάστρα ζαρντινιέρα ούτε τίποτα. Είναι μόνο για τους πεζούς. Δεν θα υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα στις Καμάρες και πόσο μάλλον τραπεζοκαθίσματα, απελευθερώνεται τελείως. Στον κανονισμό που έχουμε δώσει , επειδή γράφει μέσα δυτικά των υποστηλωμάτων , δυτικά , βόρεια κ.τ.λ. προσπαθήσαμε , δεν είμαστε εμείς ειδικοί και εγώ πρώτος δεν είμαι ειδικός να ξέρω τι είναι το βόρειο το νότιο και το από αριστερά . Για αυτό ενσωματώσαμε το σχεδιάγραμμα για κάθε χώρο που συζητάμε οπότε να μπορεί να βλέπει ο κάθε πολίτης και όταν θα το σηκώσουμε στο site του δήμου να μπορεί να βλέπει ο κάθε Σπαρτιάτης ποιο ακριβώς είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο περιγράφεται ποιο πάνω. Δύο πράγματα ακόμα αυτός ο κανονισμός αφήνει όπως ξέρετε 3,70 από 3,50 έως 3,70 χώρο για τα αυτοκίνητα ειδικά στους πεζοδρόμους ,αυτοκίνητα πυροσβεστικά ασθενοφόρα . Υπάρχει ένα κενό το οποίο θα το συμπληρώσουμε σύντομα είναι το κενό τι θα γίνει αμέσως μετά από τον κανονισμό αυτόν που θα περάσει έξω τι θα γίνει με τις Καμάρες , θα έχουμε μια επιτροπή , θα ξεκινήσουμε με τους αρχιτέκτονες καταρχήν της δικής μας υπηρεσίας να κάνουμε έναν νέο κανονισμό που να λέει πως θα διαμορφωθεί ο χώρος στις Καμάρες μέσα και απέξω πως θα είναι τα σκιάδια που θα βάλουμε ομπρέλες κ.τ.λ. σε συνεργασία με την πολεοδομία να μην έχουμε σταθερά σημεία , είπα ακριβώς τι πρέπει να γίνει , πήραμε και άλλους κανονισμούς από άλλες πόλεις και αυτό χρειάζεται και μελέτη και έγκριση από την Αρχαιολογία της Πάτρας γιατί είναι των νεοτέρων μνημείων γιατί είναι το δημαρχείο και εκεί χρειάζεται και έγκριση και έχει καθυστερήσει . Εδώ όμως όπως να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός να πρέπει να εγκριθεί και μετά να αρχίσει να εφαρμόζεται , πιστεύουμε να έχουμε και τον νέο κανονισμό ο οποίος θα μας λέει τι ακριβώς θα γίνει έξω..Για τον κανονισμό αυτό ακούσατε...για τον προηγούμενο δεν θέλω να επαναλάβω , χρειάζεται πολιτική βούληση το είπατε όλοι , το είπαν οι παρατάξεις , το είπε και ο πρόεδρος .Εγώ πιστεύω την πολιτική βούληση την έχουμε , χρειάζεται η δημοτική αστυνομία να κάνει το καθήκον της , αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά χρειάζεται και ο πατριωτισμός των Σπαρτιατών, ο πατριωτισμός των Ελλήνων θα λέγαμε αλλά εδώ επειδή είμαστε στη Σπάρτη ...αν εμείς δεν δεχθούμε δεν προσπαθήσουμε να αγκαλιάσουμε την πόλη και να φτιάξουμε να κάνουμε τον κανονισμό να εφαρμοστεί στην πράξη δεν πιστεύουμε ότι θα εφαρμοστεί. Για αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους πολίτες να το δούν . Μία παρατήρηση μόνο στη σελίδα 12 έχει μια παρατήρηση εκεί που λέγαμε για τα περίπτερα 1,50-1,70 θα το κάνουμε 1,50-2,50 γιατί είναι κάποια σημεία που είναι μεγαλύτερο το πεζοδρόμιο και μπορούμε δηλαδή να το διορθώσουμε αυτό σαν παρατήρηση , τα υπόλοιπα όπως ακριβώς η εισήγηση.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κύριε Ρήγα σας κάλυψε έτσι; Ωραία ο κ. Δήμαρχος κάτι.

Δήμαρχος: Εμείς αυτό που επιδιώξαμε με τον κανονισμό να υπάρχει μια ενιαία ευθεία και να φαίνεται και αποτυπωμένος. Οι αλλαγές που έχουμε είναι πίσω από το δημαρχείο έχουμε απόφαση για να το καταλάβετε έδινε απόφαση ειδική το δημοτικό συμβούλιο έβγαζαν καθίσματα από εδώ , τώρα έχουμε μια ενιαία γραμμή από τα φωτιστικά με 3,70 και έχουμε ένα ενιαίο δρόμο δεν γίνεται καμία παρέμβαση να βάζουν καρέκλες κ.λ.π. όπως γινότανε πίσω , το ίδιο γίνεται και εδώ κάτω με την Ευαγγελιστριάς από την οριογραμμή μέχρι τα φωτιστικά και ευθεία επάνω και ενώνονται οι δρόμοι , στο χώρο που είναι Λακεδαιμονίων ,αυτό που κάνουμε δίνουμε κατά παρέκκλιση γιατί εκεί ή πρέπει το κατάστημα τα δύο καταστήματα που είναι και το λέμε για αυτό το έχουμε βάλει που είναι τώρα το παλιό ντόνατς ένα κομμάτι του παλιού ντόνατς και η καφετέρια και το δίπλα το mirador ,αυτοί έτσι όπως ήταν ο κανονισμός παλιά οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγάλουν τραπέζια μόνο έβγαζαν στις Καμάρες γιατί ήταν ο πεζόδρομος μετά ήταν το άλλο. Εκεί τους δίνουμε κατά παρέκκλιση τα βγάζουν μπροστά τους και εκεί σταματάμε τον πεζόδρομο από τη μία μεριά και από την άλλη και του βάζουμε να μπαίνει από τις Καμάρες να ξαναπερνάει και να ξαναφεύγει ο πεζός ή ο ανάπηρος. Εκεί βγάζουμε δηλαδή μπροστά καθίσματα και τους δίνουμε και τον ενάμιση δρόμο το δίνουμε διαφορετικά για να μπορούν να κρατήσουν μερικά τραπέζια οι επιχειρηματίες γιατί αλλιώς έπρεπε κάτι να δούμε. Στις Καμάρες αλλάζει τώρα στις Καμάρες δεν βγάζει κανείς το απαγορεύουμε και θεωρούμε ότι οι Καμάρες πρέπει να είναι για όλους , για τους πεζούς , η εσωτερική της Καμάρας δηλαδή από το εσωτερικό δεν αφήνουμε το εσωτερικό τις Καμάρες στη στοά εκεί μπορούν να βάζουν τα εμπορικά και έχουμε συμφωνήσει δηλαδή και το έχει δει και ο εμπορικός σύλλογος , τα εμπορικά καταστήματα της Λυκούργου να τα βάζουν στο εσωτερικό και όλα τα καταστήματα να καλύπτουν και το εσωτερικό της Καμάρας , από εκεί που είναι ο θόλος της Καμάρας τα 60 πόντοι πόσο είναι η Καμάρα σε αυτό το σημείο. Και πρέπει να το δούμε και το λέει ο κανονισμός ,ένα πρόβλημα ένα κατάσταση έχει και το βλέπει το λέει ο κανονισμός κατά παρέκκλιση ...το τελευταίο κατάσταση που είναι Ευαγγελιστριάς κάτω που είναι οι Καμάρες εκεί θα το δούμε γιατί λειτουργεί με καταστήματα ...να του δώσουμε σε αυτό το κατάσταση

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Εκεί προβλέπουμε σε αυτή την Καμάρα που είναι από την Παλαιοιόλου μέχρι την οσίου Νίκωνος και στην Καμάρα που είναι στην Πλήθωνος Γεμιστού εκεί τους επιτρέπουμε να έχουν ένα μέρος , γιατί δεν έχουν πεζοδρόμιο καθόλου να βγάλουν τα τραπεζοκαθίσματα τους επιτρέπουμε να έχουν ενάμιση μέτρο ελεύθερο χώρο μέσα στην Καμάρα και να χρησιμοποιήσουν ένα μέτρο από την Καμάρα. Φαίνεται είναι κατ'εξαιρεση αυτό.

.....διάλογος εκτός μικροφώνου.....

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Στις Καμάρες θα βάζουν μόνο αυτοί που έχουν Μερκεούλιας ρούχα μπορεί να βάζουν . Εκεί όμως δεν θα μπορούν να κλείσουν και τα 7 μέτρα τις δύο κολώνεςθα αφήνουμε ενάμιση μέτρο ενδιάμεσα ή δυο για να περνάει ο πολίτης να πάει στο μαγαζί τους , γιατί έπρεπε να γυρνάει από την άλλη πλευρά , δεν γίνεται δηλαδή.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Μάλιστα , κ. Αργειτάκο; Ο κύριος Καρμοίρης αντί του κυρίου Αργειτάκου

Καρμοίρης Ιωάννης: Εγώ κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σελίδα 12 εκεί που λέμε για τα περίπτερα. Κύριε Αργυρόπουλε λέτε σε κάποια στιγμή [...επιτρέπεται τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος τέντας χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα , η οποία να προεξέχει τα μέγιστα κατά 0,70 μ σε οριζόντια προβολή απέχουσα απόσταση μεγαλύτερη των 0,5 μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου και να τοποθετείται σε ύψος 2,40μ τουλάχιστον...]

Εάν θα πάμε στο 70 και 50 πάμε 1,20 δηλαδή το περίπτερο πρέπει να είναι 1,20 από το ρείθρο. Αν θα βάλει τέντα μπροστά που είναι 70 πόντους και πρέπει η τέντα να είναι μισό μέτρο από το ρείθρο του πεζοδρομίου πάμε στο 1,20 . Τα περισσότερα περίπτερα είναι σε απόσταση 60 ,70 εκατοστά από , εκτός πια και προβλέπεται να μετακινήσετε τα περίπτερα. Δεν ξέρω έτσι όπως το λέτε στον κανονισμό....

.....διάλογος εκτός μικροφώνου.....

Καρμοίρης Ιωάννης: Λέτε ότι η τέντα μπορεί να είναι μέχρι 70 πόντους από το περίπτερο. ...σε οριζόντια προβολή. Αλλά όμως πρέπει να είναι και 0,5 μέτρα δηλαδή μισό μέτρο από το πεζοδρόμιο η τέντα. Άρα δηλαδή ...

.....διάλογος εκτός μικροφώνου.....

Καρμοίρης Ιωάννης: Τα περίπτερα κ. Δήμαρχε μέχρι τώρα έχουν τέντες γύρω – γύρω. Δηλαδή θα τους καταργήσουμε τη μία πλευρά και θα βάλουμε....τέλος πάντων νομίζω ότι αυτό χρειάζεται κάποια διόρθωση δείτε το. Κύριε Αποστολάκο αν κάνουμε έναν κανονισμό σήμερα για να καταστρατηγηθεί σήμερα δεν υπάρχει λόγος να το γράψουμε.

.....διάλογος εκτός μικροφώνου.....

Καρμοίρης Ιωάννης: Ο κανονισμός για περίπτερα δεν ανέφερε τίποτα ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος κανονισμός για περίπτερα δεν ανέφερε τίποτα. Στον καινούργιο κανονισμό μπαίνει.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: εκτός μικροφώνου.

.....διάλογος εκτός μικροφώνου.....

Καρμοίρης Ιωάννης: Με αυτή τη λογική θα πάμε να βγάλουμε κάποιες τέντες από αυτές που ήδη υπάρχουν.

Δήμαρχος: Αν είναι να βγουν έξω πως θα γίνει.

Καρμοίρης Ιωάννης: Στην 4^η θα βγάλει την τέντα. Δηλαδή αν ζητήσουμε εμείς αύριο να εφαρμοστεί ο κανονισμός θα πρέπει να βγάλουμε τις τέντες,...τη μία πλευρά. Για εσάς κ. Κονίδη δεν έγινε τίποτα για τον περιπτερά έγινε όμως.

.....διάλογος εκτός μικροφώνου.....

Καρμοίρης Ιωάννης: Πάμε στη σελίδα 21 «Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση οχημάτων», δεν ξέρω αν έχετε διερευνήσει εάν ο δρόμος είναι κοινόχρηστος χώρος, δηλαδή αν μπορούμε στο δρόμο, ασφαλώς και είναι κοινόχρηστος χώρος ο δρόμος, αλλά αν μπορούμε εμείς σαν δήμος να εισπράξουμε τέλος για το δρόμο.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: εκτός μικροφώνου.

Δήμαρχος: Εμείς λέμε σε αυτό το άρθρο αγαπητοί συνάδελφοι για να καταλάβετε, λέμε ...«εκτός από τις καθορισμένες στάθμευσης ΑΜΕΑ που είναι για δημόσια χρήση και για τις οποίες δεν καθορίζεται τέλος, επιτρέπεται.... δεν το έλεγε αυτό ...δεν το έλεγε ο προηγούμενος κανονισμός, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση οχημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1) Τράπεζες, Οργανισμούς, ΕΛΤΑ κ.λ.π.

β) ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως Φυσικοθεραπευτήρια, ΚΕΚ, Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα κ.λ.π.,

γ) Ξενοδοχεία

που στεγάζονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Σπάρτης Οι θέσεις που παραχωρούνται για αυτές τις θέσεις στάθμευσης υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων σε αυτές τις θέσεις.

Οι άδειες κατάληψης χώρου στάθμευσης θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών ύστερα από αίτησή τους και κατόπιν σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ...

Καρμοίρης Ιωάννης: Μην το διαβάσετε. Εγώ λέω αν επιτρέπεται να εισπράξουμε.

Αν είναι νόμιμο να εισπράξουμε.

Δήμαρχος: Εμείς μέχρι τώρα τις δίνουμε τις βάζουμε ...μέχρι τώρα τις δίνουμε αυτές τις άδειες , έχουμε δώσει στο δημοτικό συμβούλιο , εμείς βάζουμε «*Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο καθορίζεται με σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου...*».

Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν τέλος στο δήμο. Πρέπει και η Τράπεζα , αυτό λέμε.

Καρμοίρης Ιωάννης: Ρωτάμε αν είναι νόμιμο.

Δήμαρχος: Ρωτάμε αν είναι νόμιμο , το έχουν εφαρμόσει και άλλοι δήμοι , αυτό λέμε το έχουν εφαρμόσει και άλλοι δήμοι και πάμε να το εφαρμόσουμε.

Καρμοίρης Ιωάννης: Εγώ κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί του κανονισμού και σας ρωτάω τα έχετε ελέγξει ή όχι. Με τις άδειες που ήδη έχουν δοθεί εκεί θα επιβληθεί το τέλος;

Δήμαρχος: Σε όλες.

Καρμοίρης Ιωάννης: Ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως φυσικοθεραπευτήρια , ΚΕΚ , ιδιωτικά ιατρικά κέντρα κ.λ.π. , δηλαδή θα μπορούν ... γιατί το κ.λ.π. αφήνει πολλά ανοιχτά δηλαδή εδώ δεν έπρεπε να γράψουμε ιατρεία, για τους ορθοπεδικούς, για ...

Δήμαρχος: Δεν έχουν ζητήσει αυτοί άδειες , δεν παίρνουν άδειες κανείς από αυτούς.

Καρμοίρης Ιωάννης: Δεν έπαιρνε μέχρι τώρα...γιατί μιλάμε για ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ένα έχουμε αυτή τη στιγμή.

Δήμαρχος: Άμα γίνει και άλλο;

Καρμοίρης Ιωάννης: Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ ήξερα παλιότερα ότι κάποιος ορθοπεδικός είχε κάνει αίτηση και δεν του είχαμε δώσει. Αυτός δικαιούται; Στον ορθοπεδικό θέλει να πάει και ζητάει ...να πληρώνει και αυτός όπως πληρώνουν και άλλοι. Δεν πρέπει να δικαιούται και κάποιος άλλος;

Δήμαρχος: Το λέει...άμα δικαιούται και πληρώσει την άδεια με τα χρήματα ναι.

Καρμοίρης Ιωάννης : Ενδεχομένως να πρέπει να γράψουμε ιατρεία , όχι ιατρικό κέντρο

Δήμαρχος: Ιατρικά κέντρα ...είναι ασθενοφόρα είναι ολόκληρη διαδικασία...είναι τελείως διαφορετικά το ιατρικά κέντρα....είναι επιχειρήσεις είναι άλλο. Εμείς εντάξει να το βγάλουμεεμείς θεωρούμε αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως φυσιοθεραπευτήρια τα οποία το κλείνουν για να πάνε ΚΕΚ και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα πρέπει να πληρώνουν έστω το κ.λ.π. να το βγάλουμε αλλά ιατρικά κέντρα μπορεί να ανοίξουν τρία και μας κλείσουν εδώ την πόλη , δηλαδή θα έχουν ελεύθερο εκεί και να παρκάρουν; ή όπως τα ξενοδοχεία που τα έχουν έτοιμα και να μην πληρώνουν; ή όπως οι τράπεζες; Αυτό λέμε. Λέμε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

.....ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ.....

Καρμοίρης Ιωάννης : Κύριε αντιδήμαρχε στη σελ. 23 λέμε στους χώρους που δεν παραχωρούνται.

Δεν παραχωρείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις:

- 1) Στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,50 μέτρα) σωστά,
- 2) Στις νησίδες των οδών.
- 3) Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των 2,20 μέτρων , αυτό το έχετε αντιγράψει από τον προηγούμενο κανονισμό θα πρέπει να το έχετε 2,50 μέτρα για αυτό. Να το βάλετε 2,50 μέτρα. Γιατί τη στιγμή που παραχωρείται ενάμιση μέτρο το ενάμιση μέτρο δεν παραχωρείται στο 2,50 μέτρα υποτίθεται ότι το 1 μέτρο είναι για τραπεζοκαθίσματα άρα θα πρέπει να είναι 2,50 μέτρα.

Πάμε τώρα στις στοές.

Λέτε ότι ξεκάθαρα δεν παραχωρείται χώρος στη σελίδα 25 . Ο παλιός κανονισμός έλεγε ενάμιση μέτρο παραχωρούσε. Εσείς δεν παραχωρείται καθόλου. Δεν ξέρω είπατε προηγουμένως ότι το κοιτάξατε και με νομικούς για το χώρο αυτό ότι ...αυτός ο χώρος ξέρετε έχει δουλείατο είδατε και εσείς προηγουμένως.

Δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο. Είπατε ότι το έχετε ψάξει , δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο γιατί εγώ με κάποιο μηχανικό που μιλούσα εχθές, με μηχανικό που μιλούσα εχθές, μου είπε ότι αυτό είναι ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπάρχει δουλεία ...δηλαδή λέει εμείς όταν πάμε να βγάλουμε , μισό λεπτό να τελειώσω και να απαντήσετε, όταν βγάζουμε άδεια οικοδομής μου λέει ο μηχανικός εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας μέχρι την κολώνα , στις Καμάρες , υπάρχουν στις κολώνες πάνω από την Καμάρα είναι σπίτι. Άρα υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς και μου επεσήμανες προσέξτε λέει μην το ψηφίσετε , κάνουν καταγγελία οι ιδιώτες και όχι μόνο θα χρησιμοποιούν το χώρο δεν θα πληρώνουν κιόλας.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: εκτός μικροφώνου

Καρμοίρης Ιωάννης : Μπορεί να είναι σωστό το επιχείρημά σας αλλά μπορεί να είναι σωστό και το επιχείρημα του μηχανικού. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έπρεπε το ενάμιση μέτρο που υπήρχε στις στοές να υπάρχει.

Πάμε στη σελίδα 28 εκεί που λέτε παρατήρηση, *«οι προς παραχώρηση χώροι στην πλατεία είναι συγκεκριμένοι και δεν εξαρτώνται από το ποια και πόσα καταστήματα λειτουργούν. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα ισχύει η αρχή της αναλογικότητας προκειμένου να εξυπηρετούνται όλες οι επιχειρήσεις»*

Όταν λέτε αρχή της αναλογικότητας με βάση την πρόσοψη; με βάση το βάθος και τα τραπεζοκαθίσματα που έχει μέσα το κατάστημα;

Δήμαρχος: Με βάση τον παραχωρούμενο χώρο είναι. Εκεί είναι η αρχή της αναλογικότητας.

Καρμοίρης Ιωάννης : Η αρχή της αναλογικότητας ...ναι κ. δήμαρχε το κατάλαβα αλλά έχετε ένα μαγαζί εδώ και ένα μαγαζί δίπλα, το ένα μαγαζί έχει 100 τραπεζοκαθίσματα το άλλο έχει 30 τραπεζοκαθίσματα , ο χώρος που θα τους δώσουμε θα είναι ανάλογα με την πρόσοψη που έχει ο καθένας μπροστά του ή ανάλογα με τον όγκο

Δήμαρχος: Εμείς δίνουμε το χώρο ανάλογα με το τι λέει ο νόμος , συγκεκριμένη αναλογικότητα. ...γιατί στο δρόμο στην πλατεία Σταύρο , δεν ισχύει στην πλατεία , λέει στην πλατεία δεν έχει πρόσοψη. Εκεί που έχει πρόσοψη παίρνει το μπροστά εκεί που δεν έχει πρόσοψη ισχύει η αναλογικότητα στην πλατεία. Δεν έχει πρόσοψη. Δηλαδή στον πεζόδρομο εδώ που είναι πεζόδρομοι δεν έχουν πρόσοψη στην πλατεία κανείς. Αν ανοίξουν άλλα μαγαζιά γίνεται αναλογικά αυτό το έλεγε και ο παλιός κανονισμός.

Αργειτάκος Σταύρος: εκτός μικροφώνου

Δήμαρχος: όχι αυτό είχε και ο παλιός κανονισμός. Και αυτό το έχουν όλες οι πλατείες , αυτό ισχύει. Εκεί που έχει πρόσοψη το κατάστημα και βγαίνει την πλατεία παίρνει τη φάτσα του. Εκεί που δεν έχει πρόσοψη στο Ξηροκάμπι , εδώ στη δικιά μας την πλατεία δεν έχουν πρόσοψη γιατί είναι ο πεζόδρομος γύρω – γύρω. Πάει αναλογικά προβλέπεται εκ του νόμου αυτό.

Καρμοίρης Ιωάννης: Και να τελειώσω με ένα θέμα που το θίξατε και εσείς, αφορά την νότια πλευρά της πλατείας εκεί στην παράκαμψη που κάνουμε στο mirador που είπαμε , εγώ θεωρώ ότι εκεί δεν πρέπει να παραχωρηθεί ο χώρος αυτός. Καταρχήν έχουμε 3,70 σε όλους γύρω –γύρω την πλατεία για να μπορεί να περάσει αυτοκίνητο για έκτακτη ανάγκη ή οτιδήποτε, εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι κόβεται ο δρόμος. Το είπατε εγώ σας λέω ότι διαφωνώ ...εγώ σας έκανα κάποιες παρατηρήσεις ...σας είπα ότι διαφωνώ ως προς τις στοές ...διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι ... και κάποιες άλλες παρατηρήσεις που σας είπα δείτε τες , αν μπορούν να διορθωθούν. Με βάση αυτά που σας είπα εγώ δεν θα ψηφίσω τον κανονισμό.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κύριε Αλεξάκο .

Αλεξάκος Χρήστος: Σέβομαι την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει αλλά θα ψηφίσω παρών.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κύριε Κουμουνδούρο ;

Κουμουνδούρος Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε ισχύει και σε αυτόν τον κανονισμό ότι και στον προηγούμενο , ότι το ζήτημα της εφαρμογής του εναπόκειται στις υπηρεσίες του δήμου. Θεωρώ ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα πρέπει να αποτελεί μια συμφωνία ως το πω έτσι ένα συμβόλαιο με τους επιχειρηματίες της πόλης ώστε να μην φτάνουμε στο σημείο να αναγκάζεται ο δήμος κυνηγάει παραβάσεις και να βάζει πρόστιμα. Θεωρώ ότι προήλθε από συζήτηση , δεν ξέρω κ. δήμαρχε αν έχουν συμφωνήσει οι καταστηματαρχες γύρω από το ζήτημα αυτό. Αυτό είναι θετικό με την έννοια ότι από τη στιγμή που οι επιχειρηματίες της πλατείας , γύρω από την πλατεία, και των πεζοδρομίων των μεγάλων πεζοδρομίων της πόλης έχουν συμφωνήσει δεν έχω κανένα λόγο να μην τον ψηφίσω. Από εκεί και μετά θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην ...ο κανονισμός και στην περιφέρεια της πόλης, στις συνοικίες και στις γειτονιές.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Μάλιστα ευχαριστούμε κ. Κουμουνδούρο. Ο κ. Λεβεντάκης.

Λεβεντάκης Δημήτριος : Με την τελευταία τοποθέτηση του δήμαρχου που έχουν ενημερωθεί οι επιχειρηματίες για να μην έχουμε γκρίνιες δηλαδή , αν όντως πραγματικά συμφώνησαν δεν έχω λόγους. Σίγουρα όμως και στην πράξη τώρα και από τα προηγούμενα χρόνια , ειδικά τη θερινή περίοδο με δυσκολία περνάς τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω τώρα πως θα εφαρμοστεί αυτό όταν έχεις μια δημοτική αστυνομία που είναι από τρεις ανθρώπους τι να πρωτοκάνουν και τι να

Αργειτάκος Σταύρος: Επειδή μιλήσαμε για γιατρούς, πρόεδρε έχω το λόγο; Θυμάμαι είχε δημιουργηθεί πρόβλημα ...θα το θυμάται , είχε δώσει η τότε δημοτική αρχή σε παθολόγους και δεν είχε δώσει σε ορθοπεδικούς. Μήπως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα.

Δήμαρχος: Δεν βάζουμε καθόλου. Βάζουμε να πληρώνουνε .

Αργειτάκος Σταύρος: Και πρέπει να τα έχουμε αυτά υπόψη μας αλλά να μην το ανοίξουμε τέρμα όπως θέλει ο καθένας να έρχεται αλλά ήταν τότε το παράλογο , επειδή παθολόγος πήγε και ζήτησε πήρε παθολόγος και επειδή δεν προβλέπονται στον κανονισμό δεν μπορούσα να δώσω σε ορθοπεδικό που είναι πιο σοβαρό. ...ο άλλος πηγαίνει με κατάγματα.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κύριε δήμαρχε απαντήστε και όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει να μιλήσει...

Δήμαρχος: Να πω μερικά έτσι πράγματα , καταρχήν με τη διαβούλευση που κάναμε. Κάναμε και διαβούλευση και με τους καταστηματαρχες δυο φορές τρεις για να το δούμε , έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο και ήρθε τώρα και με επιτροπή διαβούλευσης κ.λ.π. Αρκετοί , όχι μερικοί καταστηματαρχες είπαν θέλουν να βάλουν στις Καμάρες και χάνουμε ένα , δύο , τρία τραπέζια, δεν είναι τι λένε οι καταστηματαρχες, εμείς θέλουμε η πόλη στην πόλη να μπορούν να περπατούν πεζοί . Τη βάση του σχεδίου έτσι όπως την κάναμε και την αποτυπώσαμε με τους πεζοδρομους , γιατί στις Καμάρες υπήρχε μια αντίδραση, ότι θέλουν να βάλουν τραπέζια και στις Καμάρες. Εμείς ...η βούληση η δικιά μας είναι ότι στις Καμάρες δεν πρέπει να βάλει κανείς τραπέζια , ήδη εγώ έμαθα, αυτά είναι για τους πεζούς , πρέπει να κυκλοφοράνε οι πεζοί , να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Στα πεζοδρόμια πρέπει να έχουμε αυτό την ευρύτητα του πεζοδρομίου που έχουν για τους πεζούς , γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο των καταστηματαρχών, είναι και των πεζών. Και υπάρχει διαδικασία. Θεωρούμε έτσι όπως έχουμε δώσει δεν έχουμε ενοχλήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των καταστηματαρχών , μερικοί θίγονται , εκεί που μας απασχόλησε είναι το ζήτημα εδώ και για αυτό το δώσαμε αυτό το ζήτημα να πάρουν εκεί έτσι μπροστά . Αυτό το συζητήσαμε όλους εκεί της περιοχής , γιατί αν δεν πάρουν αυτοί μπροστά θα πάει να μοιραστεί αναλογικά η πλατεία, το άλλο κομμάτι. Και θα μεταφερόντουσαν τελείως διαφορετικά. Και εκεί το είδαμε. Αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα

μαγαζί έχουν στον πεζόδρομο δεν έχουν στην πλατεία , μετά θα πήγαινε η αναλογικότητα που ισχύει και με το νόμο. Και εκεί το συζητήσανε και το αποδέχτηκαν για να το δούμε και για αυτό το βάλουμε. Τώρα σε περίπτωση που γίνει μια φωτιά, στο συγκεκριμένο σημείο της Λακεδαιμονίων, μέχρι εκεί το συγκεκριμένο κομμάτι , μεταφέρονται και τα τραπέζια δεν βγάζουν σταθερές κατασκευές . Είναι και από πίσω η Παλαιολόγου είναι και η πλατεία. Στα άλλα σημεία εκεί έχουμε το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζαμε όμως σε περίπτωση αυτοκινήτου και τέτοιο πρόβλημα πίσω από το δημαρχείο τις άλλες χρονιές. Γιατί και εδώ ήταν καταστήματα τα οποία δεν είχαν με βάση την κανονιστική διάταξη ...κατά παρέκκλιση τους δίνουμε πίσω από το δημαρχείο. Και τον κλείνουμε τον δρόμο. Τώρα δεν κλείνουμε κανέναν δρόμο παρά μόνο εκεί τα δύο συγκεκριμένα καταστήματα και για αυτό το έχουμε βάλει και στο σχέδιο . Όταν θα αλλάξει δεν μπορείς να του πεις του καταστηματούχου τώρα που έχει σου αλλάζω, αυτός έχει είκοσι χρόνια κατάσταση το ένα και το άλλο. Μετά όταν θα αλλάξει θα του πούμε δεν έχεις , αλλά τώρα δεν μπορείς να διαλύσεις μια επιχείρηση. Εμείς σκεφτήκαμε να δούμε και να το δούμε πως θα λειτουργήσει για αυτό αφήσαμε τους πεζούς να περνάνε. Έχουν τις Καμάρες αλλά και από εκεί από τον πεζόδρομο μπορεί να μπουν πάλι δεν θα έχουν εκεί να βάλουνε καρέκλες και να περάσουν . Και από τον πεζόδρομο μπαίνουν Νίκο, τους αφήνουμε θα μπαίνουν και θα φεύγουν. Και είναι και οι σκάλες που θα ανεβαίνουν επάνω . Ο άλλος πολίτης θα θέλει να ανέβει στην πλατεία από το ηρώο εκεί θα ανέβει επάνω από το άγαλμα. Αυτό κάναμε . Όσο προς τα άλλα και έχουμε αφήσει μια διάταξη γιατί υπάρχει πρόβλημα με τους πεζόδρομους δηλαδή και θα δούμε επιτόπου για αυτό λέμε. Παλαιολόγου απέναντι από του Σπαθανά και με τα κέντρα που έχουν βγάλει τώρα τα κέντρα εστίασης. Εκεί δεν μπορεί να περάσει κανείς πεζός. Όχι γιατί φταίνε οι καταστηματούχες, γιατί δίνουμε και εκεί θα το δούμε επιτόπου πως θα βάλουν τα καταστήματα. ...μεγάλο να μπορούν να περάσουν οι πεζοί και να βγει σχέδιο ...αυτό κάναμε το φέραμε στην πλατεία ...εγώ να πω αισιόδοξος είμαι με τους αρχιτέκτονες που έχουμε , ο αντιδήμαρχος, αισιόδοξος με τους αρχιτέκτονες που έχουμε να μας κάνει ...αισιόδοξος είναι για τις Καμάρες να μας φέρει το σχέδιο μακάρι. Μακάρι και να το δούμε . Αλλά χρειάζεται αυτό θα προχωρήσουμε και να το δούμε και να αποτυπωθεί με σχέδιο στον καθένα , να μην αλλάζει για να το βγάλουμε. Για αυτό και το κάναμε . Προέχουν όμως να περνάνε οι πεζοί. Δεν ξέρω είναι και Βασίλης από τους καταστηματούχες.

.....εκτός μικροφώνου.....

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Καταρχήν θα αφήσουνε τα ίδια σε πρώτη φάση γιατί δεν θα τους βάλουμε σε έξοδα τους καταστηματούχες εμείς να πάνε να τα αλλάξουνε. Ναι άμα είναι να τους μεταφέρουμε με τον ίδιο εξοπλισμό Όταν πρόκειται να ξαναβάλει να αλλάξει τέντα θα βάζει αυτό που θα του έχουμε δώσει.

.....εκτός μικροφώνου.....

Καρμοίρης Ιωάννης: κ. Αργυρόπουλε παρεμπιπτόντως έχουμε οριοθετήσει το κομμάτι αυτό που διαφωνώ κάτω στο mirador που είπαμε με βάση τα φωτιστικά...με βάση δυο φωτιστικά. Το ένα φωτιστικό δεν υπάρχει εκεί.

.....ταυτόχρονοι διάλογοι μη κατανοητοί.....

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Σας απαντάμε λοιπόν, το ένα υπάρχει , ζήτησε λοιπόν ο καταστηματούχης εκεί , βλέπετε τα έχουμε μελετήσει ακριβώς όλα τα θέματα δεν τα αφήσαμε έτσι, το ένα που δεν υπάρχει θα το βάλουμε τώρα και το άλλο που εμποδίζει να βάλει και ο καταστηματούχης εκεί να βάλει τραπεζοκαθίσματα και του τον έχουμε δώσει το χώρο ...θα του τον δώσουμε μάλλον το χώρο μόλις περάσει ο κανονισμός θα το μεταφέρουμε δύο μέτρα πιο πέρα. Και ξέρετε γιατί θα το μεταφέρουμε ; Γιατί οι καταστηματούχες οι άλλοι που έχουν βγάλει το φωτιστικό που υπήρχε τόσα χρόνια γιατί το βγάλανε , πήγαν να βάλανε κάτω από τις τέντες μερικά φώτα και μόνο φώτα δεν έχουν βάλει. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε να πάνε και τα δύο πιο πίσω λίγο βέβαια για να μην εμποδίζουν αλλά στη γωνία πριν από τη Σκάλα, δίπλα στη Σκάλα μπορεί να βάλουμε δύο φωτιστικά. Και αυτό που λείπει να το ξαναβάλουμε. Και μάλιστα ο

καταστηματούχης ζητάει και με δικά του έξοδα να αποκαταστήσει να μεταφέρει το ένα.

Μοιράγίας Σπυριδών (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κάποιος άλλος συνάδελφος άλλος το λόγο; Ο κ. Στρίφας και κύριε Σταυράκο έχετε ζητήσει το λόγο μετά τον κ. Στρίφα και τελευταίος θα κλείσει ο άμεσα ενδιαφερόμενος.

Στρίφας Κυριάκος: Κύριε πρόεδρε, έχω ένα ερώτημα με τρεις απορίες. Εάν επιτρέπεται εάν είναι νόμιμο αυτό που βλέπω πολύ καιρό τώρα από χρόνια πολλά όχι επειδή είμαι δημοτικός σύμβουλος δεν το γνωρίζω, θέλω να το ακούσω να ακουστεί μέσα στην αίθουσα, αν τα ξενοδοχεία, τα περίπτερα, και όλα τα καταστήματα έχουν δικαίωμα να βάζουν αυτά τα εμπόδια, να βάζουν τελάρα, να βάζουν κάτω ένα κατάστημα εδώ κάτω στην Ευαγγελιστρίας απέναντι από το Μουσείο, μέχρι κάτι τρίποδα που βάζουν τα φέρετρα επάνω, βλέπω έχει έξω από το μαγαζί του. Παρακαλώ θέλω μια απάντηση εάν αυτά είναι νόμιμα.

Δήμαρχος: Φυσικά δεν είναι νόμιμα. Φυσικά δεν είναι νόμιμα. Απαγορεύονται.

.....εκτός μικροφώνου.....

Αργειτάκος Σταύρος: Επειδή όπως είναι γνωστό ότι είναι στο δρόμο δεν υπόκειται στο δήμο, θα σε φέρω έγγραφο που κάναμε στην Τροχαία και για περίπτερα και για όλα ...πήγαμε κάναμε έρευνα και δεν υπήρχε τίποτα... είπαμε ότι στο δρόμο δεν έχει ευθύνη ο δήμος.

Μοιράγίας Σπυριδών (Πρόεδρος Δ.Σ.): Μάλιστα κ. Σταυράκο.

Σταυράκος Περικλής (Πρόεδρος Τ.Κ. Παρορείου): Ευχαριστώ πολύ, θέλω να αναφερθώ σε σχέση με τον κανονισμό που συζητείται αυτή τη στιγμή, στο χωριό μου στο Παρόρι από τις τρεις προτάσεις που έκανα μέσω της απόφασης που ζητήθηκε έχουν ικανοποιηθεί οι δύο. Μένει ακόμα μία, είχα ζητήσει οι τέντες, τα σκιάδια που τοποθετούνται από τους καταστηματούχες στην πλατεία του Κέραμου να αποσύρονται στις έξι η ώρα το απόγευμα δεν είναι δυνατόν σε ένα χώρο όπως είναι ο Κέραμος παρατηρείται το θλιβερό φαινόμενο οι τέντες να μένουν και οι ομπρέλες να μένουν ανοιχτές καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Θέλω να σας επισημάνω ότι εκφράζω πολλούς Παρορίτες αυτή τη στιγμή πολλούς συγχωριανούς μου που έχουν αυτό το αίτημα. Και επίσης ο χώρος η περιοχή του Παρορείου μαζί με το Μυστρά και τον Αγιάνη έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και θεωρώ αφού τα σκιάδια, οι ομπρέλες όπως λέτε, είναι για τον ήλιο να τις αναπτύσσουν και να τις τοποθετούν, να τις βγάζουν ...είναι καλό να τις βγάζουν ώστε ο Κέραμος να ελευθερώνεται.

Μοιράγίας Σπυριδών (Πρόεδρος Δ.Σ.): Να τις βγάζουν ή να τις κλείνουν;

Σταυράκος Περικλής (Πρόεδρος Τ.Κ. Παρορείου): Να τις βγάζουν. Να είναι, γιατί εδώ πέρα ο κανονισμός είναι λιγάκι ήξις αφίξις. Από τη μια μεριά γράφει στη σελ. 5 στον 5° άρθρο γενικές αρχές στην 8^η παρ. ότι η σκίαση των χώρων θα γίνεται είτε με τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου, ή με ομπρέλες ίδιου χρώματος. Στην επόμενη παράγραφο γράφει ότι δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή και αν συνεχίσουμε στην 8^η σελίδα στην παράγραφο β χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιάδιων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων, γράφει ότι, στο κάτω μέρος, όσον αφορά στα σκιάδια σε περίπτωση που η μορφή δεν ορίζεται με άλλο τρόπο θα χορηγείται αν αυτή αναφέρεται σε ομπρέλες. Αυτές θα πρέπει να έχουν απλό σχήμα, να μην είναι υπερμεγέθους, να μην έχουν διαφημίσεις και η στήριξη να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσης όταν αυτό απαιτείται. Τώρα, το να είναι υπερμεγέθους αυτό είναι σχετικό. Αν βάλουν τις ομπρέλες που έχει κάτω η λέσχη δεν μπορούν να τις βγάλουν. Το αίτημα το δικό μου στην απόφαση που πήρα είναι ότι οι ομπρέλες να τοποθετούνται και να ανοίγονται από το πρωί από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι της 6 το απόγευμα. Να είναι μικρές σαν και αυτές που έχουν ήδη και να τις βγάζουν. Ευχαριστώ πολύ.

Μοιράγίας Σπυριδών (Πρόεδρος Δ.Σ.): Ευχαριστούμε Περικλή, ο κ. Αποστολάκος.

Αποστολάκος Δημήτριος: Να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν και από τους συναδέλφους .Όσον αφορά την επιβολή τελών, επειδή τέθηκε ένα ζήτημα από τον κύριο Καρμοίρη αν μπορούμε να επιβάλλουμε τέλη, όχι μόνο μπορούμε να επιβάλλουμε αν επιτρέπεται υπέρ του δήμου με το 1080/80 , επιτρέπεται υπέρ του δήμου λέει μέσα ή κοινότητας επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούμενων διαρκώς ή προσωρινώς πεζοδρόμια οδούς, ακόμα και σε οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος , άρα δηλαδή μπορεί να επιβληθεί, δύναται να επιβληθεί . Ένα αυτό. Ένα δεύτερο που θέλω κύριε Αργυρόπουλε να δούμε στη σελίδα 8 δεν ξέρω πρέπει να το δούμε αυτό διότι ήδη αυτό το πράγμα εφαρμόζεται από πάρα πολλά καταστήματα αυτή τη στιγμή , ειδικά τα καταστήματα καφετέριες ,

[...Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και είναι δυνατόν να τον οριοθετούν, σε σχέση με άλλον παραχωρούμενο χώρο, σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτησή τους, δηλαδή να μη δημιουργούν σχήμα <<Π>> ή <<τετράγωνο>>..]

Αυτή τη στιγμή το σχήμα «Π» έχουμε σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να παραμείνει μέσα το σχήμα «Π» ή και να αφήσουμε να μην δημιουργούν τετράγωνο. Δηλαδή βέβαια όταν λέμε το τετράγωνο εννοούμε ότι και το τοιχίο μας πούμε αν κάποιος βάλει και στο τοιχίο και εκείνο δημιουργεί τετράγωνο. Δεν είναι περιχαρακωμένο γύρω –γύρω με διαχωριστικά. Και εκείνο εκεί δημιουργεί τετράγωνο. Αλλά το σχήμα «Π» στα καταστήματα της πλατείας , αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε σχήμα «Π» που έχουν βάλει διαχωριστικά και νότια και βόρεια και δυτικά ή ανατολικά , δεν ξέρω . Το «Π» να φύγει. Μόνο να μην δημιουργούν τετράγωνο.

Δήμαρχος: Να φύγει το «Π» να σωστά.

Αποστολάκος Δημήτριος: Όσον αφορά με το Παρόρι αγαπητέ πρόεδρε να σου πω δεν ...η περιοχή εκεί πάνω χαρακτηρίζεται μέχρι ένα ορισμένο σημείο περιοχή natura, δεν φτάνουμε κάτω, θα το χαρακτηρίσουμε ιδιαίτερου φυσικού κάλους να το πάμε ιδιαίτερου φυσικού κάλους ...λοιπόν από εκεί και πέρα πιστεύω τώρα το να πηγαίνει κάποιος να βάζει το πρώι τους ιστούς εκεί πέρα με τις ομπρέλες , το βράδυ να πηγαίνει το να τις κλείσει τις ομπρέλες εντάξει πιστεύω ότι είναι και θέμα δικό του και την αισθητική που πρέπει να έχει και πίσω από το χώρο πρέπει να την κλείσει την ομπρέλα. Τώρα εάν βαριέται να κλείσει την ομπρέλα τι να κάνουμε τώρα , πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε και δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε σε κανένα επιπλέον ή πρέπει να το περάσουμε στον κανονισμό πλέον για όλους αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος να βγάζει την ομπρέλα , το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα...όχι να την κλείνει εσύ θέλεις να την βγάζει κιόλας την ομπρέλα.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε , Βασίλη το λόγο.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Καλησπέρα, στο θέμα που είπε ο κ. Αποστολάκος, για το «Π» το καταργούμε και αφήνουμε το τετράγωνο να μην επιτρέπεται τετράγωνο , στην πλατεία ..

Δήμαρχος: Δεν το καταργήσαμε ακόμη ...τι λέτε εσείς.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Στην πλατεία δεν θα υπάρξει πρόβλημα ,

Δήμαρχος: Να το αφήσουμε το «Π» δηλαδή;

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Όχι.

Δήμαρχος: Να το καταργήσουμε.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Ναι να μπορούμε να κάνουμε το «Π» να σχηματίζουμε το «Π» στην πλατεία. Ναι συμφωνώ, το τετράγωνο...να το θέσω αλλιώς.

Μοιράγias Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Να μην επιτρέπεται τετράγωνο αυτό λέει.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Να μην επιτρέπεται τετράγωνο. Στον πεζόδρομο όμως που είναι τα μαγαζιά έχουν φάτσα προς τον πεζόδρομο. Άρα έχουμε έναν τοίχο. Δεξιά αριστερά βάζουν χώρους τα μαγαζιά άμα το κλείσουν μπροστά γίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ...τετράγωνο όπως το θέλετε ...θα επιτρέπεται αυτό; Για να το καταλάβω τώρα. ...για να το καταλάβω τώρα ... είναι ο τοίχος τους η φάτσα του μαγαζιού το carma ο μπάμπης το ministri είναι ο τοίχος το κλείνουν δεξιά αριστερά ...βάζουν και μπροστά έκλεισε αυτό το μαγαζί....

Δήμαρχος: Τι να κάνουμε!

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Ρωτάω να ξέρουμε. Τι να τους πω;

Δήμαρχος: Προτείνετε εσείς τι πρέπει να κάνουμε εκεί , εσύ πρότεινε τι πρέπει να κάνουμε στον πεζόδρομο;

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Όχι όπως είναι αλλά να έχουμε δύο εξόδους. Εντάξει να τους αφήσετε.

Δήμαρχος: Αυτό λέμε.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Λέμε να μην γίνει τετράγωνο.

Δήμαρχος: Λέμε να μην είναι τετράγωνο ε, δεν είναι τετράγωνο γιατί έχει δύο εξόδους. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα ...δεν μπορεί να κάνουμε άλλο...

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Να το σβήσουμε το τετράγωνο.

Δήμαρχος: Το σβήσαμε το τετράγωνο.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): όχι το «Π» σβήσαμε.

Δήμαρχος: τετράγωνο δεν κάνουμε Βασίλη «Π» κάνετε , τετράγωνο δεν κάνουμε.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): να κάνουμε τετράγωνο...

Δήμαρχος: όχι να μην κάνετε τετράγωνο δεν θα το κλείσετε , «Π» θα κάνετε.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Στον πεζόδρομο κάνουν τετράγωνο τα μαγαζιά.

Δήμαρχος: Α, εντάξει τώρα θα τα κλείσουμε και αυτά δηλαδή.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Να αφήσουν δύο εξόδους.

Μοιράγias Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): μπλέξαμε τα γράμματα και τα σχήματα...

Δήμαρχος: Έχει δίκιο αλλά περιμένω όμως από τον πρόεδρο να κάνει πρόταση για τα μαγαζιά.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Δεν μπορεί να προτείνω εγώ.

Δήμαρχος: Για αυτό ή Π ή τετράγωνο και να το βλέπει η τεχνική υπηρεσία για αυτό τα έχουμε και τα δύο ...ή «Π» ή τετράγωνο και θα δούμε.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Τις άδειες τις δίνει η τεχνική υπηρεσία , όταν λοιπόν η τεχνική υπηρεσία διαπιστώσει ότι εκεί χρειάζεται να γίνει «Π» θα γίνει «Π» τετράγωνο το βάλουμε διαζευκτικά. Γιατί πειράζει δηλαδή να σβήσουμε το ένα από τα δύο; Αφήστε το όπως το είχε η εισήγηση. Είναι μελετημένος ο κανονισμός είναι μελετημένος δεν το φέραμε έτσι. Τώρα αφού λέμε τις άδειες τις χορηγεί η τεχνική υπηρεσία ...η τεχνική υπηρεσία θα διαπιστώσει ότι δεν πρέπει εκεί να γίνει τετράγωνο ε, δεν θα σε δώσει άδεια θα σου πει μην έχεις τετράγωνο.

Δήμαρχος: Μην το κλείσεις μην κάνεις ...

Αποστολάκος Δημήτριος : εκτός μικροφώνου

Δήμαρχος: Θα μείνει έτσι , σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτησή τους, δηλαδή φεύγει « δηλαδή να μη δημιουργούν σχήμα <<Π>> ή <<τετράγωνο>> και να μη χρησιμοποιούνται

για να διαχωρίζουν τον παραχωρούμενο χώρο με άλλον κοινόχρηστο χώρο που δεν παραχωρείται, ...].

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: εκτός μικροφώνου

Δήμαρχος: Φεύγει δεν το δίνουμε , αποφασίζουμε σήμερα δεν γίνεται , φεύγει και τα δύο , φεύγει όλο και το βλέπουμε. «να μην δημιουργούνται περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτηση τους...] και εκεί θα το δει και θα πει η υπηρεσία και θα πει δεν είναι περιχαρακωμένες περιοχές σε κάθε ένα μαγαζί.

.....εκτός μικροφώνου.....

Δήμαρχος: για όλα.

.....εκτός μικροφώνου.....

Δήμαρχος: όχι δεν θα κάνουμε κανένα «Π» ακριβώς τι λέει ο παλιός κανονισμός και αυτό θα γίνει. Κανένα , τίποτα, ότι λέει , όπως λέει η διάταξη του παλιού κανονισμού αυτό θα αποφασίσουμε. Κανένα μαγαζί , δεν θα κάνουμε τετράγωνα , δεν θα κάνουμε σε κανένα μαγαζί τετράγωνα.

.....εκτός μικροφώνου.....

Δήμαρχος : να το δούμε η τεχνική υπηρεσία από μόνη της , άρθρο του παλιού κανονισμού είναι Γιάννη, του παλιού κανονισμού άρθρο είναι , για να το δούμε με την τεχνική υπηρεσία να το δούμε πως θα το κάνουμε αυτά τα διαχωριστικά. Γιατί διαχωριστικά πρέπει να βγει άδεια, την οποία δεν μπορεί να την βγάλετε. Θέλετε να έχετε και να υπάρξει μια συνεννόηση ; Αν δεν συνεννοηθείτε δεν θα βγάλει κανείς τέτοια.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Είχαμε πει από εσάς να μας πείτε τι θα κάνουμε.

Δήμαρχος: Αυτό λέω τώρα. Το λέει ο κανονισμός παιδιά σε άλλο άρθρο το λέει πιο πέρα , το λέει ο κανονισμός με βάση την πολεοδομία και την τεχνική υπηρεσία το παραχωρούμε... αλλά πρέπει «Π» ή τετράγωνο και να μην είναι περιχαρακωμένο...έτσι για να καλύψει όλα τα μαγαζιά,

.....εκτός μικροφώνου.....

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Οπότε το αφήνουμε ως έχει.

Δήμαρχος: Μένει ως έχει ο παλιός κανονισμός.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Και να ρωτήσω κάτι. Θα αφήσουμε γύρω –γύρω από την πλατεία εισόδους να περνάνε τα ασθενοφόρα, στην είσοδο που είναι τώρα Ευαγγελιστριάς, εδώ στη γωνία, θα βάλουμε κολωνάκια ή θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα συνέχεια ; Το λέμε τουλάχιστον μια δεκαετία.

Δήμαρχος: Εκτός από κολωνάκια θα βάλουμε και ζαρντινιέρες να μην βγαίνει κανένα κατάστημα έξω , να στο πω τώρα για να το γράφουνε ...όχι δεν λέω εγώ αυτό το επεκτείνω, θα βάλουμε και κολωνάκια θα βάλουμε και ζαρντινιέρες ,θα οριοθετήσουμε να μην βγαίνει καθόλου καμία καρέκλα έξω στον ελεύθερο χώρο. Θα το κάνουμε αυτό. Αυτό θα το κάνουμε . Αυτό θα κάνουμε για αυτό και το φτιάξαμε έτσι για να ξέρετε.

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Υπάρχει και η λύση της Τρίπολης ...του κάγκελου. Άμα κάποιοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν ...άμα δεν αφήσουν τους πεζούς δεν οι άλλοι τραβάνε τις καρέκλες ...βάζουμε ένα καγκελάκι και πάνε σπιτία τους όλοι. Κάθονται εκεί και όποιος δεν θέλει να έχει μαγαζί δεν πειράζει , ας πάει σε άλλη περιοχή να κάνει μαγαζί. Εμείς δεν φτιάχνουμε την πόλη για τα μαγαζιά. Φτιάχνουμε την πόλη και για τα μαγαζιά και για ...

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Αν γίνει κάτι δεν θα μπορεί να εισέλθει το ασθενοφόρο και το πυροσβεστικό όχημα στην πλατεία. Αυτό είπα εγώ.

.....ταυτόχρονοι μη κατανοητοί διάλογοι.....

Δήμαρχος: Πάντως η δημοτική αρχή δεν τα έβαλε τα κολωνάκια για να συζητάμε τώρα με τους καταστηματαρχες... τώρα να συζητάμε. Γιατί είπε ο Λεβεντάκης με τρεις αστυνομικούς δεν μπορεί να το ελέγξουμε. Πρέπει και εσείς να το ελέγξετε

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Σύμφωνα με μαζευτήκαμε δυο τρεις φορές εδώ κ. Δήμαρχε και τα είπαμε. Και συμφωνήσαμε. Κάτι άλλο τώρα με τις στοές , καλώς ή κακώς καταργηθήκαν,

Δήμαρχος: καλώς.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): καλώς , κακώς το είπατε και εσείς ότι μερικά μαγαζιά διαφωνούσανε. Θα είναι ομοιόμορφη η στοά θα βαφτούνε θα γίνει κάτι;

Δήμαρχος: Αργότερα , εσείς δεν τις βάψατε τις στοές κανείς σας , παρά μόνο βάζατε τις καρτέκλες . Αργότερα θα το δούμε.

Τσαρούχας Βασίλειος(εκπρόσωπος συλλόγου ιδιοκτητών μαζικής εστίασης): Θα είναι ομοιόμορφα οι στοές για να περνάει από κάτω ο κόσμος που θα έχει η Σπάρτη... έχετε σκεφτεί κάτι να κάνετε για τις στοές ;

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Είπα προηγουμένως δεν ξέρω αν ήσουν μέσα αν το άκουσες...

Δήμαρχος: Η υπηρεσία μας η τεχνική θα κοιτάξει να κάνει μια μελέτη . Η αρχιτεκτονική ...

Αργυρόπουλος Παναγιώτης: Καταρχήν πρέπει να βρούμε πως ήταν οι στοές με τον Γεωργιάδη με κάποιους άλλους που έχουν τις γκραβούρες της Αρχαίας Σπάρτης, να δούμε πως ακριβώς ήταν οι στοές στην παλιά τους μορφή . Εκεί λοιπόν όπου μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση, νομίζω επάνω στη Γκορτσολόγου οι περισσότερες κολώνες είναι πέτρινες. Εκεί λοιπόν μπορούμε κάποιες που δεν είναι πέτρινες να τις επενδύσουμε . Δηλαδή όσες είναι σοβατισμένες μπορούμε να τις επενδύσουμε. Να το αναλάβει ο δήμος αυτό , γιατί αν περιμένουμε από τους ιδιώτες δεν πιστεύω ότι θα κάνουν κάτι. Πρώτα όμως χρειάζεται κανονισμός για αυτό . Πρέπει κάτι να κάνουμε και έτσι θα φτιάξουμε μια επιτροπή , έχει ξεκινήσει ήδη η επιτροπή η οποία θα μας δώσει το στίγμα πως ακριβώς θα γίνει η πόλη σε λίγο καιρό...σε ένα χρόνο σε δύο ...όποτε μπορέσει.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Λοιπόν συνάδελφοι η συζήτηση ολοκληρώθηκε κ. Κονίδη έχετε ζητήσει;

Κονίδης Γεώργιος: Θέλω να πω μια κουβέντα και εγώ , τι στιγμή που διαμορφώνεται ο κανονισμός κάποια πράγματα που έχω παρατηρήσει στην πόλη , έχω δει πολυκατοικίες καινούργιες οικοδομές , οι οποίες έχουν γύρω -γύρω πέντε , έξι, επτά και οκτώ παρκινγκ . Πιστεύω ότι αυτό , έτσι μπράβο , δεν θα πρέπει να είναι σοβαρό , θα έπρεπε η πολυκατοικία να έχει μόνο μία είσοδο για ένα παρκινγκ γιατί εμείς πληρώνουμε τέλη για να μπορούμε να παρκάρουμε, δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Ένα αυτό και δεύτερον τι στιγμή που κ. Αντιδήμαρχε που διαμορφώνουμε τον κανονισμό να διαμορφώσετε και τον κανονισμό για τις πολυκατοικίες για τους ρέφτες, είμαστε στη Σπάρτη του 2016 και δεν μπορούμε να περάσουμε πεζοδρόμια γιατί πέφτουν οι ρέφτες από πάνω. Να συμμορφωθούν οι πολυκατοικίες να βάλουν τα νερά να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο , να το βάλετε αυτό.

Δήμαρχος: Είναι πολεοδομική παράβαση αυτό.

Κονίδης Γεώργιος: Δεν ξέρω αν είναι ...αν μπορούμε να το κάνουμε εντάξει. Εγώ στηρίζω το καινούργιο μέτρο και συμφωνώ με αυτό να μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη με τις γυναίκες μας και με τα παιδιά μας. Γιατί δεν μπορούμε το καλοκαίρι πηγαίνουμε ο ένας πίσω στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ.

Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Ευχαριστούμε κύριε Κονίδη. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Κύριε Δήμαρχε θέλετε να πείτε κάτι;

Δήμαρχος: Να τελειώσουμε, εμείς παρουσιάσαμε αυτό τον κανονισμό, γιατί ευελπιστούμε και είπαμε σε αυτό τον κανονισμό να έχουν θέση και οι πολίτες και οι πεζοί, γι' αυτό είπαμε και για τις καμάρες, γι' αυτό είπαμε να ενοποιήσουμε κάπως τους πεζοδρόμους, τους ελεύθερους χώρους για να μπορούν να

κυκλοφορούν, θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και καλούμε να ψηφιστεί.

Μοιράγίας Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Λοιπόν επί της ψηφοφορίας. Σταύρο; Ο κύριος Καρμοίρης έφυγε, ισχύει αυτό που είπε;

Δήμαρχος: Όχι, δεν είναι εδώ.

Μοιράγίας Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κουμουندούρο είπατε ναι έτσι;

Δήμαρχος: Όχι, είπε όχι

Μοιράγίας Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Ο κύριος Λεβεντάκης;

Δήμαρχος: Πέστε το άμα είναι, αλλάχτε το.

Μοιράγίας Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Ωραία, οπότε κατά πλειοψηφία, η μείζονα ... οι πρόεδροι ... ψηφίζετε; Περικλή; ... Λέγε δυνατά για να τα γράψει.

Δήμαρχος: Κατά εβδομήντα πέντε τα εκατό, ε;

Μοιράγίας Σπυριδων (Πρόεδρος Δ.Σ.): Λοιπόν και η κυρία Πρόεδρος. Το επόμενο θέμα.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- την ισχύουσα Νομοθεσία,
- την αριθ. 9/24-02-2016 (ΑΔΑ : ΩΣ25Ω1Ν-ΣΧΡ) απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής
- τη διαλογική συζήτηση (η οποία έχει απομαγνητοφωνηθεί)

Αποφασίζει: **κατά πλειοψηφία**

ΨΗΦΙΖΕΙ τον κανονισμό για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης ως κατωτέρω:

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ**

Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Σπάρτης, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

- Κοινοχρήστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

- Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.
- Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

- Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών.
- Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
- Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους καθώς και των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(ηλικιωμένοι, παιδιά, συνοδοί βρεφικών αμαξιδίων, κλπ).
- Η απρόσκοπτη πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.λ.π.)

Άρθρο 2° : Νομικό Πλαίσιο

Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) και της παραγράφου 1.Β.ν. του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :

- Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποίησης εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α'/1980) «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
- Ο Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α'/14-03-1983)
- Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α'/1984).
- Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α'/1989).
- Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α'/1990).
- Ο Ν.2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48.
- Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α'/02-03-2007) με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')».
- Η υπ' αριθ.6952/16-3-2011(ΦΕΚ 420/Β'/16-3-11) ΚΥΑ.

- Η υπ' αριθ. 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β'/13-10-2001) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
- Του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α'/18-12-1985)
- Ο Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012) «Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».
- Η ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/ Δ'/03-02-1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός»
- Η ΥΑ 49977/3068/89 (ΦΕΚ 535/Β'/30-06-1989) Τροποποίηση της υπ' αριθ.3046/304/89 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός»
- Ο Ν.2218/1994.
- Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α'/2004).
- Ο Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α'/16-04-1980) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της "περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας"».
- Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970
- Ποινικός κώδικας άρθρο 292 και 458.
- Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) : Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
- Ο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145Α'/13-07-1995) με θέμα «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-2003) με θέμα «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις" και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-05-2014): Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
- Ο Ν. 1512/1985
- Η Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998
- Η Εγκύκλιος 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ).
- Η Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000.
- Της Απόφασης 3447/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- Υ.Δ. Αιβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983).
- Η υπ' αριθ. οικ.7588/12-02-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 372Β'/24-02-2004) με θέμα «Συμπλήρωση της οικ.52716/20-11-2001 απόφασης περί κατασκευών και εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής», καθώς και η εγκύκλιος 12/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. Πρωτ.56990/28-3-2002.
- Η Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέμα « Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ "

Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"».

- Το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
- Η υπ' αριθ. Υ1 γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β'/08-10-2012) απόφαση Υπουργού Υγείας με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 4203/2013, άρθρο 15 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
- Η ΚΥΑ 725/23/5-1-2012 (ΦΕΚ5/β'/2012), περί διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
- Ο υπ' αριθμ. 528/075/23-6-2009 κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ β'/1375/10-7-2009) περί καθορισμού των τελών Διέλευσης , των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα.
- Ο Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α'/93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
- κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ που ρυθμίζει θέματα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3^ο : Ορισμός Κοινόχρηστου χώρου

Σύμφωνα με την παράγραφο 39 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012 - ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) *«Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο».*

Επίσης, βάσει του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα *«Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους».*

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Κοινόχρηστοι Χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων» του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983) *«ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι*

αυτοί καταργούνται με το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958 «Περί κωδικοποίησης εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α'/22-10-1980) ορίζεται ότι: *«1. Επιτρέπεται η υπέρ δήμου ή κοινότητας επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν».*

Κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα *«Σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».*

Άρθρο 4° : Αρμοδιότητες

Εκτός του Δήμου Σπάρτης, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Σπάρτης ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν για εκμετάλλευση.

Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Ο Δήμαρχος χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες, εντός 15 ημερών από την εξασφάλιση όλων των προαπαιτούμενων κατά περίπτωση εγκρίσεων.

β) Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ζητεί τη συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει οποιαδήποτε συναρμοδιότητα, εισηγείται για τη χορήγηση της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορίας.

γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται για τη χορήγηση της άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους .

δ) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 5^ο : Γενικές αρχές

1. Στις πλατείες και στους πεζόδρομους εξασφαλίζονται διάδρομοι για την ελεύθερη κίνηση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους τουλάχιστον 3,70 μ. Οι εν λόγω διάδρομοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι και καθ' ύψος, ώστε να μη δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων.
2. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50 μ τουλάχιστον, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό στύλοι φωτισμού, δένδρα, σήματα κυκλοφορίας και γενικά παντός είδους μόνιμα εμπόδια και μετά από διατύπωση γνώμης της ΕΛΑΣ.
3. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης.
5. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πρασίνου και σε παιδικές χαρές.
6. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, καθορίζεται και οριοθετείται από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου (της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δημοτικής Αστυνομίας) και εκπροσώπου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.
7. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
8. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου, με μονόχρωμο τεντόπανο ανοιχτού χρώματος, σε ύψος τουλάχιστον 3μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες ιδίου χρώματος που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα είτε με ειδικές κατασκευές μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
9. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού (μπαρ, ψυγείων, ψυκτών, πιατοθηκών, μονάδων ψύξης, κ.λπ).
10. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος.
11. Δεν επιτρέπονται οι μόνιμες κατασκευές για τοποθέτηση συσκευών προβολής και τηλεοράσεων σε κοινόχρηστο χώρο.
12. Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο και από ΝΠΔΔ μπορεί να δεσμεύεται ένα μέρος ή το σύνολο των παραχωρηθέντων χώρων στους καταστηματοάρχες χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης προς αυτούς.

Επίσης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών φορέων κ.λ.π. με το Δήμο ή ΝΠΔΔ του Δήμου, δύναται να δεσμεύεται έως μία ημέρα κατ' έτος, μέρος ή το σύνολο των παραχωρηθέντων χώρων στους καταστηματαρχες χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης προς αυτούς, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Για την διοργάνωση εκδηλώσεων από Πολιτιστικούς –Αθλητικούς – Κοινωνικούς φορείς κλπ, δύναται να παραχωρούνται τα τμήματα των πλατειών που δεν έχουν παραχωρηθεί σε καταστήματα.

14. Η διαγραμματική οριοθέτηση του παραχωρουμένου χώρου διενεργείται από αρμόδια επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου η οποία θα καθορίζει και τη θητεία της επιτροπής.

Εάν οι αιτούμενοι χώροι τόσο του συγκεκριμένου καταστήματος όσο και των παρακείμενων παραμένουν ίδιοι και δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η άδεια χορηγείται από την Δ/νση Οικονομικών Υπ/σιών χωρίς νεότερο πρακτικό.

Η οριοθέτηση χώρου σε οδούς πλατείες και πεζοδρόμια για παρεμπόδιση κυκλοφορίας ή διακοπή της γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία κατά περίπτωση.

Άρθρο 6° : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων

A. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και άλλων στοιχείων:

- ο Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρούνται (αδειοδοτούνται) με απόφαση Δημάρχου κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ορίζεται τέλος ετήσιο ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή.
- ο Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων ή και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού (εφ' όσον το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων), οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια τραπεζοκαθισμάτων αναγράφεται ο αριθμός τριπλότυπου είσπραξης.

- ο Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν έως το τέλος Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης. Με τη λήξη των αδειών ή τη διακοπή ή την ανάκληση της λειτουργίας του καταστήματος απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
- ο Η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ενός κινητού πάγκου εργασίας μεγίστων διαστάσεων 1,20 X 1,20 μ. και ύψους μέχρι 100 εκ. Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
- ο Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για τραπεζοκαθίσματα κοινόχρηστους χώρους.
- ο Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση, στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
3. Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
4. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
6. Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πεζοδρομίου - πεζοδρόμου στην προβολή παρακείμενου καταστήματος η αίτηση θα

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του παρακείμενου καταστήματος, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου και με την προϋπόθεση ότι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος καλύπτει τα επί πλέον τραπεζοκαθίσματα.

7. Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πλατείας στην προβολή παρακείμενου καταστήματος μετά το δρόμο ή τον πεζόδρομο, δεν απαιτείται η συναίνεση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του παρακείμενου καταστήματος, αλλά η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, προς το Δήμο, ότι θα αποχωρήσει από το συγκεκριμένο χώρο σε περίπτωση που ιδρυθεί κατάστημα που τον δικαιούται. Η παραχώρηση μπορεί να φθάνει μέχρι τα όρια των όμορων καταστημάτων εκατέρωθεν του καταστήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
- Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.
- Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούμενου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους και για τη διαφορετική χρήση του.
- Προ της εισόδου οικοδομής και της κεντρικής εισόδου πολυκατοικίας με καταστήματα στο ισόγειο δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου είτε με κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται με δόσεις οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Β. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων.

Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, από το Δήμο Σπάρτης με απόφαση Δημάρχου, μετά από εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έγκρισης της σχετικής περί τούτο μελέτης.

Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά (σε περίπτωση που ο φωτισμός του κοινόχρηστου χώρου δεν επαρκεί για τη βραδινή λειτουργία του καταστήματος και αφού προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ασφάλεια της εγκατάστασης), ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα μη μόνιμα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων.

Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και είναι δυνατόν να τον οριοθετούν, σε σχέση με άλλον παραχωρούμενο χώρο, σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτησή τους, δηλαδή να μη δημιουργούν σχήμα <<Π>> ή <<τετράγωνο>> και να μη χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν τον παραχωρούμενο χώρο με άλλον κοινόχρηστο χώρο που δεν παραχωρείται, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.

Η μορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Όσον αφορά στα σκιάδια, στις περιπτώσεις που η μορφή δεν ορίζεται με άλλο τρόπο, άδεια θα χορηγείται μόνον αν αυτή αναφέρεται σε ομπρέλες. Αυτές πρέπει να έχουν απλό σχήμα, να μην είναι υπερμεγέθεις, να μην έχουν διαφημίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται.

- Για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν πρόταση συνοδευόμενη: α) από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα φαίνεται που θα τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία, β) από φωτογραφίες των στοιχείων αυτών και η μελέτη θα εγκρίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τοπογραφικό διάγραμμα του κοινοχρήστου χώρου, όπου εντάσσεται ο παραχωρημένος χώρος τραπεζοκαθισμάτων του αιτούντος, στο οποίο θα σημειώνονται το περίγραμμα του συγκεκριμένου χώρου τραπεζοκαθισμάτων, το εμβαδόν και οι διαστάσεις του, οι προβολές των σκιαδίων, των φωτιστικών, των ζαρντινιέρων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται άδεια, τα περιγράμματα τουλάχιστον των όμορων παραχωρημένων χώρων των άλλων καταστημάτων, οι προβολές των σκιαδίων και άλλων στοιχείων τους καθώς και τα σημεία λήψης φωτογραφιών.
2. Φωτογραφίες όλων των απόψεων του κοινοχρήστου χώρου, σχέδια (κάτοψη, τομή, όψη, σε κλίμακα 1:50 των σκιαδίων) των λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σε κλίμακα 1:10 έως 1:20, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωματική πρόταση και ο τρόπος στήριξης.
3. Τεχνική περιγραφή μηχανικού σχετικά με τα σκιάδια ή λειτουργικά – διακοσμητικά στοιχεία όπου απαιτείται και στην οποία θα προβλέπεται επίσης η διαδικασία αποκατάστασης του χώρου.
4. Ηλεκτρολογική μελέτη για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η οποία θα εκπονείται από ηλεκτρολόγο, κάτοχο άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, στην οποία θα απεικονίζονται και θα περιγράφονται όλες οι εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του φωτιστικού, το οποίο πρέπει να είναι στεγανό για λόγους ασφαλείας. Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής μελέτης θα διενεργείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αυτή θα αποστέλλεται.
5. Για πιθανές τομές σε δρόμο ή πεζοδρόμια (που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών) απαιτείται άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48

του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», η οποία χορηγείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να επιβληθεί τέλος χορήγησης ή ανανέωσης άδειας σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων .

Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά προσωρινή λυόμενη κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης, τόσο η μορφή των σκιαδίων όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που θα εκπονείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνολική μελέτη θα πρέπει να εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Για πιθανές τομές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόμο ή πεζοδρόμια, απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

Γ. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων:

- ο Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή.
- ο Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση και να λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο. Στην άδεια εμπορευμάτων αναγράφεται ο αριθμός τριπλοτύπου είσπραξης.
- ο Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν έως το τέλος Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
- ο Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
- ο Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για εμπορεύματα κοινόχρηστους χώρους.
- ο Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, τα εμπορεύματα και ο εξοπλισμός έκθεσης αυτών θα πρέπει να αποσύρονται από τους κοινόχρηστους χώρους τις ώρες που τα καταστήματα δεν είναι σε λειτουργία. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. Απαγορεύεται η ανάρτηση ειδών, επί των προσώπων των καταστημάτων.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση, στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί.
3. Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
4. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
5. Σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι εισοδοί και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
- Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου είτε με κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται με δόσεις οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Δ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων σε περίπτερα.

- ο Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, γύρω από τα περίπτερα των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος ετήσιο ανά τ.μ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης.

- ο Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των διαφόρων αντικειμένων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται ο αριθμός τριπλοτύπου είσπραξης.
- ο Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
- ο Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
- ο Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων γύρω από τα περίπτερα.
- ο Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
- ο Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και άλλων λειτουργικών στοιχείων γύρω από τα περίπτερα.

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων:

- Δε θα υπερβαίνει τα 3,00 τμ όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 7,00μ.
- Δε θα υπερβαίνει τα 2,00 τμ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος μέχρι 2,00τμ.

Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως: ενός σταντ_πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) ψυγείου αναψυκτικών, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 0,70μ σε οριζόντια προβολή, απέχουσα απόσταση μεγαλύτερη των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου και να τοποθετείται σε ύψος 2,40 μ τουλάχιστον.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου.

Μέγιστες διαστάσεις περιπτέρου

Μήκος : 1,70 έως 3,60

Πλάτος : 1,50 έως 2,50

Ύψος : 2,40

Ο χώρος τοποθέτησης περιπτέρων θα οριοθετείται ύστερα από έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.

Στην περίπτωση των περιπτέρων που καταλαμβάνουν χώρο σε πεζοδρόμια, ισχύει η βασική αρχή του άρθρου 5 παρ. 1, 2 (ελεύθερο εύρος πεζοδρομίου για τη διέλευση πεζών = 1,5μ.) του παρόντος Κανονισμού.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση, στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

1. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την ΥΑ Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47.
2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
3. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
4. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου είτε με κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται με δόσεις οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Ε. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών.

- ο Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος μηνιαίο ανά τ.μ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης.
- ο Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των οικοδομικών υλικών (εφ' όσον το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων), οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην άδεια οικοδομικών υλικών αναγράφεται ο αριθμός τριπλοτύπου είσπραξης.
- ο Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν προσωρινές οδούς διέλευσης πεζών ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
- ο Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν οικοδομικά υλικά, ισχύουν μέχρι την ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα οικοδομικά υλικά.
- ο Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.
- ο Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο εφ' όσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια νερά. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, "κοντέινερ" κ.λ.π.)

- ο Για τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις των αιτούντων την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα λαμβάνεται υπόψη και ο κανονισμός καθαριότητας.

Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :

i. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τέλος χρήσης, που πληρώνεται από τον εργολάβο εκμετάλλευσης του κάδου.

Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από τη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκομιδής (ειδικοί κάδοι) ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να μην ενοχλούνται οι πεζοί και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χώρο και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα η οποία θα ανανεώνεται.

ii. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος Χρήσης.

Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση 1,50 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος 2,50 από τη στάθμη της οδού με ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροής ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά μετρά π.χ είδος προστατευτικού υλικού θα καθορίζονται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά την λήψη νόμιμης άδειας από το Δήμο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου μαζί με αντίγραφο της θεωρημένης οικοδομικής άδειας και της προβλεπόμενης από τον νόμο πινακίδα με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία της έκδοσης της.

iii. Άδεια τοποθέτησης ικρίωματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή την άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και υποχρεώνεται:

- Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων.
- Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή.
- Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών.

- Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου και την ύπαρξη κινδύνου.
- Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα.
- Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.

iv. **Άδεια λοιπών περιπτώσεων**, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με ημερήσιο ή μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό μέτρο.

Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.

Να απαιτείται η έγκριση και η επίβλεψη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προϋπόθεση χορήγησης άδειας χρήσης κάδου αδρανών υλικών ή χρήσης προστατευτικής περίφραξης ή τοποθέτησης ικριώματος είναι η ύπαρξη άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

1. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
3. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.
4. Σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση της οικοδομής, οι παρακείμενες ιδιοκτησίες / καταστήματα, οι εισοδοί και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου είτε με κατάθεση εγγυητικής επιστολής . Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται με δόσεις οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της

παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

ΣΤ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

- ο Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του άρθρου 6 του παρόντος.
- ο Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
- ο Στις περιπτώσεις μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, συναυλιών, εμπορικών εκθέσεων, λούνα παρκ κ.λ.π., όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά την υποβολή μελέτης για προσωρινές λυόμενες κατασκευές κατά το άρθρο 19 του Ν.1577/85 ή το άρθρο 20 του Ν.4067/2012.

Σχετικά με τη ρευματοδότηση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, πολιτικών, μουσικών, κοινωνικών κ.α.) που διενεργούνται από τρίτους (συνλόγους, πολιτικά κόμματα, σωματεία, μουσικά συγκροτήματα, κ.λ.π) σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες πάρκα, πεζόδρομους κ.λ.π), ο φορέας (σύλλογος, πολιτικό κόμμα, σωματείο, μουσικό συγκρότημα κ.λ.π.) που επιθυμεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για πραγματοποίηση εκδήλωσης, θα υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Στην αίτηση θα δηλώνονται: α) τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα / υπεύθυνου της εκδήλωσης, β) ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της εκδήλωσης. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως το συνημμένο

υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και συνοδεύεται και από την υπεύθυνη δήλωση, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών θα απασφαλίσει το κιβώτιο ρευματοληψίας την ίδια μέρα με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά τον αιτούντα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξασφάλιση παροχής ρεύματος όταν δεν διαθέτει εγκατεστημένο εξοπλισμό στο χώρο που ζητείται και σε περίπτωση που ειδικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν κατά την κρίση της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο αιτών θα ειδοποιεί την Τεχνική Υπηρεσία για ασφάλιση του κιβωτίου ρευματοληψίας. Παροχή ρεύματος για εμπορική χρήση δεν χορηγείται.

- ο Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών ή της αρμόδιας Τοπικής κοινότητας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου απαιτείται.

Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δε θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες το χρόνο.

- ο Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
- ο Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.
- ο Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου από Διαφήμιση.
- ο Δε χορηγούνται άδειες διανομής διαφημιστικών εντύπων και απαγορεύεται η διανομή αυτών από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης.

- ο Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δε θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.
- ο Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο ΑΔΣ για τα τέλη διαφήμισης.
- ο Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων. Εξαιρούνται εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου που πραγματοποιούνται μετά από απόφαση Δημάρχου μετά από τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή του εκπροσώπου της τοπικής Κοινότητας, σε κοινόχρηστους χώρους σε περιόδους εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ).
- ο Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινοχρήστου χώρου.
- ο Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.
- ο Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή τη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1491/84.

Ζ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων.

- ο Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για τη φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται από τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΑΣ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα .
- ο Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
- ο Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
- ο Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
- ο Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου.
- ο Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας.
- ο Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.
- ο Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοιμού σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
- ο Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
- ο Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρεμπόδισης ή διακοπής κυκλοφορίας, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ.

Η. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.

- ο Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα .
- ο Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού, του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας. Επίσης θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται και η άδεια εκτέλεσης του έργου.
- ο Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το μήνα με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
- ο Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων σ' αυτά και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.
- ο Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
- ο Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας.
- ο Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.
- ο Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοιμού σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
- ο Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).

- ο Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρεμπόδισης ή διακοπής κυκλοφορίας, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ.
- ο Η αστυνόμευση των παραπάνω εργοταξίων συνίσταται στην παρακολούθηση και εποπτεία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των έργων.
- ο Η παραπάνω υπηρεσία προτείνει στον κύριο του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων για τους πεζούς και τα οχήματα

Θ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο εμπόριο.

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα χορηγούνται

στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους και η διάρκειά τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.

Ι. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση εργασιών (εκσκαφές και τομές οδοστρώματος) από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση εργασιών, (εκσκαφών, τόμων οδοστρώματος κτλ) από ιδιώτη ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας απαιτείται άδεια και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες ποσού.

Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς τις τεχνικές υπηρεσίες και θα θεωρείται πριν την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και με την κειμένη Νομοθεσία και θα υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, με ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους και των προδιαγραφών τους οι οποίες και θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και να γίνεται πλήρης και έντεχνη αποκατάσταση των επεμβάσεων στην αρχική τους μορφή εντός (10) ημερών από το πέρας των εργασιών σε κάθε τμήμα.

Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβάλλονται στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών λεπτομερή σχέδια του έργου ως κατασκευάστηκε (σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή) ώστε η υπηρεσία να προβεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των τομών.

Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσμα της αποκατάστασης δεν είναι ικανοποιητικό, είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υποχρεωθεί ο εργολάβος να ανακατασκευάσει όλο το τμήμα του οδοστρώματος.

Για την πρόληψη ατυχημάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Ε του παρόντος άρθρου.

ΙΑ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση οχημάτων.

Εκτός από τις καθορισμένες θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ που είναι για δημόσια χρήση και για τις οποίες δεν καθορίζεται τέλος, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για στάθμευση οχημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε:

- α) Τράπεζες, Οργανισμούς, ΕΛΤΑ κ.λ.π.
- β) ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως Φυσικοθεραπευτήρια, ΚΕΚ, Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα κ.λ.π.,
- γ) Ξενοδοχεία

που στεγάζονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Σπάρτης κατόπιν αιτήσεώς τους. Παραχωρείται θέση στάθμευσης στην είσοδο του καταστήματός τους ώστε να εξυπηρετούνται τα οχήματα των χρηματοπιστολών και των ΑΜΕΑ αντίστοιχα στις περιπτώσεις (α) και (β). Για τα ξενοδοχεία παραχωρείται θέση στάθμευσης για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών και φορτοεκφόρτωση των αποσκευών τους.

Οι θέσεις που παραχωρούνται για αυτές τις θέσεις στάθμευσης υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων σε αυτές τις θέσεις.

Οι άδειες κατάληψης χώρου στάθμευσης θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών ύστερα από αίτησή τους και κατόπιν σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών ή της αρμόδιας Τοπικής κοινότητας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, η άδεια λειτουργίας, έναρξη επιτηδεύματος κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας .

Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο καθορίζεται με σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7^ο: Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 26 του Ν.1828/1989 και το αρθ. 6 του Ν.1900/1990, και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 50 του Ν. 4257/2014 σχετικά με την αυθαίρετη χρήση ισχύουν τα κάτωθι:

Σε περίπτωση **αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί** με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και **ισόποσο πρόστιμο**, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε **αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί**, ίσο με το **διπλάσιο** του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.

Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται **αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπήν**, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές **και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση**, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν

επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύνανται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006 («Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»).

Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου (η χρήση δηλαδή που πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας), εκτός από τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα, τιμωρείται και με επιβολή των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα (παρ. 15 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 του Ν.1080/1980). Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, θα αφαιρείται η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, όπως κάθε φορά ισχύουν .

Άρθρο 8^ο: Μη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Α. Δεν παραχωρείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις:

- 1) Στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,50 μέτρα) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π,
- 2) Στις νησίδες των οδών.
- 3) Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των 2,50 μέτρων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος Α του άρθρου 8 ισχύει μόνο για τη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών.

Β. Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες καταστημάτων:

1) Εμπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου.

2) Στα καταστήματα τροφίμων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 43, 44, 45 & 48 της ΑΙΒ/8577/8-9-83 Υγειονομικής Διάταξης δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ψυγείων (εξαιρούνται τα περίπτερα), ψυχωμένων πάγκων και παιδικών παιχνιδιών. Απαγορεύεται η ανάρτηση εμπορευμάτων επί των προσώπων καταστημάτων και κάθε είδους άλλης κατασκευής.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 26 του Ν.1828/1989 και το αρθ. 6 του Ν.1900/1990, και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το **διπλάσιο** του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.

Γ. Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ως εξής:

1) Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (επί της πρόσοψης του καταστήματος) για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, πλάτους μέχρι 1,50 μ. με μήκος την πρόσοψη του καταστήματος αφαιρουμένης της εισόδου, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ελεύθερος χώρος για τη διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1,50μ.

Για τα καταστήματα που βρίσκονται σε στοές, θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους μεταξύ των υποστυλωμάτων των στοών, με μήκος την πρόσοψη του καταστήματος, αφαιρούμενης της προβολής της εισόδου του καταστήματος.

2) Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, επί των πεζοδρομίων, μέχρι το 50% του πλάτους του, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ελεύθερος χώρος για τη διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1,50μ από τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι την πρόσοψη του καταστήματος (η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα αρχίζει 0,50 μ εσώτερον του κρασπεδόρειθρου). Ο χώρος

αυτός που θα έχει πλάτος 1,5 μέτρων θα είναι καθαρός χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια (δέντρα, σκαλοπάτια, κ.λ.π). Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα επί των προσόψεων των καταστημάτων μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και δεν διακόπτεται η κίνηση αυτών που επισκέπτονται τα εμπορικά καταστήματα.

3) Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στις πλατείες του Δήμου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ή αν δεν υπάρχουν ισχύοντες κανονισμοί θα αποφασίζει κατά περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο.

4) Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί των πεζοδρόμων μέχρι του 50% του πλάτους τους, με την προϋπόθεση ότι θα μένουν τουλάχιστον 3,70μ. ελεύθερου χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών κλπ). Η πλευρά στην οποία θα μένει ο ελεύθερος χώρος θα ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες κατά περίπτωση. Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι πεζόδρομοι για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ κανονισμός λειτουργίας (π.χ. πεζόδρομοι περίξ της πλατείας Σπάρτης).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Στους επί των πεζοδρομίων κοινόχρηστους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διόδος από το οδόστρωμα προς το πεζοδρόμιο τουλάχιστον 1,50 μ (ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα), ανά 12,00 μ. μήκους πεζοδρομίου, για να είναι δυνατή η προσέγγιση του πεζοδρομίου από τους πεζούς.

Άρθρο 9^ο : Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων

Οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Σπάρτης καθορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα ως κάτωθι :

<u>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ</u>
--


1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

1.1. ΣΤΟΕΣ


ΕΝΤΟΣ των στοών δεν παραχωρείται χώρος

1.2. Δυτική πλευρά πλατείας (πλευρά πεζόδρομου Γκορτσολόγου).

διέρχεται νότια από τη νότια οικοδομική γραμμή της οδού Λυκούργου και **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται από την επέκταση της δυτικής οικοδομικής γραμμής του κτιρίου του Δημαρχείου (Τμήμα 2 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



β) Ο χώρος που οριοθετείται **ανατολικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση ενάμιση (1,50) μέτρων δυτικά από τη δυτική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού, **νότια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων νότια από τη νότια πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού, **βόρεια** από την ευθεία βόρεια που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από τη βόρεια πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού και **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται από την επέκταση της δυτικής οικοδομικής γραμμής του κτιρίου του Δημαρχείου (Τμήμα 3 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



γ) Ανατολική πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου

Παραχωρείται ο χώρος που οριοθετείται **βόρεια** από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου του Δημαρχείου μέχρι αποστάσεως εννέα (9,00) μέτρων, **νότια** από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου του Δημαρχείου μέχρι αποστάσεως εννέα (9,00) μέτρων, **ανατολικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση εννέα (9,00) μέτρων από την ανατολική οικοδομική γραμμή του κτιρίου του Δημαρχείου και **δυτικά** από την ανατολική γραμμή του κτιρίου του Δημαρχείου (Τμήμα 4 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



δ) Βόρεια πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου

Παραχωρείται ο μαρμαροστρωμένος χώρος που οριοθετείται **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση ενάμιση (1,50) μέτρων από τη νότια πλευρά του βορειοδυτικού παρτεριού, **νότια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση τεσσάρων (4,00) μέτρων από τη βόρεια οικοδομική γραμμή του κτιρίου του Δημαρχείου, **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από τη δυτική πλευρά του βορειοδυτικού παρτεριού και **ανατολικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από την ανατολική πλευρά του βορειοδυτικού παρτεριού (Τμήμα 5 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).




ε) Νότια πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου

Παραχωρείται ο μαρμαροστρωμένος χώρος που οριοθετείται **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση τεσσάρων (4,00) μέτρων από τη νότια οικοδομική γραμμή του κτιρίου του Δημαρχείου, **νότια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση ενάμιση (1,50) μέτρων από τη βόρεια πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού, **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από τη δυτική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού και **ανατολικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων ανατολικά από την ανατολική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού (Τμήμα 6 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



1.3. Νότια πλευρά της πλατείας (πλευρά πεζόδρομου Ευαγγελιστρίας).

Παραχωρείται ο χώρος που οριοθετείται **νότια** από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών, **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται από τα φωτιστικά σώματα του πεζόδρομου Ευαγγελιστρίας, **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από τη δυτική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού και ανατολικά από την ευθεία που διέρχεται από τη δυτική οικοδομική γραμμή της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (Τμήμα 7 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό) **εκτός από τα τμήματα που οριοθετούνται** : α) σε απόσταση 2 μέτρων από την ανατολική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού και β) σε απόσταση 2 μέτρων από την ανατολική πλευρά του νοτιοανατολικού παρτεριού




Στη νότια πλευρά της πλατείας παραχωρούνται επίσης :

α) Ο χώρος που οριοθετείται **νότια** από την ευθεία που διέρχεται από τη βόρεια οικοδομική γραμμή της οδού Ευαγγελιστρίας, **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από τη νότια πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού (απόληξη του στηθαίου), **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από τη δυτική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού και **ανατολικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 0,40 μέτρων από την ανατολική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού (Τμήμα 8 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).




β) Ο χώρος που οριοθετείται **νότια** από την ευθεία που διέρχεται από τη βόρεια οικοδομική γραμμή της οδού Ευαγγελιστρίας, **βόρεια** από το στηθαίο της πλατείας, **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 2,00 μέτρων από την ανατολική πλευρά του νοτιοδυτικού παρτεριού και **ανατολικά** από την ευθεία που διέρχεται από την ανατολική πλευρά του νοτιοανατολικού παρτεριού. (Τμήμα 9 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).




1.4. Ανατολική πλευρά της πλατείας (πλευρά πεζόδρομου Αποδήμων Λακεδαιμονίων Νέας Υόρκης).**α) Βόρειο τμήμα**

Παραχωρείται ο χώρος που οριοθετείται **ανατολικά** από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 1,40 μέτρων από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων, **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 2 μέτρων νότια από τη βόρεια οικοδομική γραμμή της οδού Λυκούργου και **νότια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 2 μέτρων βόρεια από το φωτιστικό (Τμήμα 10 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



Παραχωρείται ο μαρμαροστρωμένος χώρος ως έχει (Τμήμα 11 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό) και επιπλέον το κομμάτι που οριοθετείται βόρεια από τη νότια οικοδομική γραμμή της οδού Λυκούργου, δυτικά από το όριο του στηθαίου και ανατολικά από την ευθεία που διέρχεται από το φωτιστικό (Τμήμα 12 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



Νότιο τμήμα

Παραχωρείται ο χώρος που οριοθετείται **ανατολικά** από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών (προς την πλατεία) **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 1,40 μέτρων από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων, **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται σε απόσταση 2 μέτρων νότια από την ευθεία του φωτιστικού και **νότια** από την ευθεία που διέρχεται από την βόρεια οικοδομική γραμμή της οδού Ευαγγελιστρίας φωτιστικό (Τμήμα 13 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).




Παραχωρείται ο μαρμαροστρωμένος χώρος ως έχει (Τμήμα 14 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό) **εκτός του τμήματος** που βρίσκεται μπροστά στη σκάλα (πλάτους 2,00 μέτρων και μήκους 9,00 μέτρων). Επιπλέον παραχωρείται το κομμάτι που οριοθετείται **νότια** από

τη βόρεια οικοδομική γραμμή του πεζόδρομου Ευαγγελιστρίας **δυτικά** από το όριο του στηθαίου και **ανατολικά** από το όριο του μαρμαροστρωμένου χώρου. (Τμήμα 15 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



Κεντρικό τμήμα

Παραχωρείται ο χώρος που οριοθετείται **ανατολικά** από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών (προς την πλατεία) **δυτικά** από την ευθεία που διέρχεται από τα φωτιστικά **βόρεια** από την ευθεία που διέρχεται από το φωτιστικό και **νότια** από την ευθεία που διέρχεται από το φωτιστικό (Τμήμα 16 του σχεδίου κάτοψης της πλατείας που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό).



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι προς παραχώρηση χώροι στην πλατεία είναι συγκεκριμένοι, και δεν εξαρτώνται από το ποια και πόσα καταστήματα λειτουργούν. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα ισχύει η αρχή της αναλογικότητας προκειμένου να εξυπηρετούνται όλες οι επιχειρήσεις.

2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

α) Ευαγγελιστρίας :

Ο τρόπος παραχώρησης χώρων περιγράφεται ανωτέρω (κεντρική πλατεία, παρ. 1.3).

β) Αποδήμων Λακεδαιμονίων Νέας Υόρκης:

Ο τρόπος παραχώρησης χώρων περιγράφεται ανωτέρω (κεντρική πλατεία, παρ. 1.4).

γ) Γκορτσολόγου:

Ο τρόπος παραχώρησης χώρων περιγράφεται ανωτέρω (κεντρική πλατεία, παρ. 1.2).

δ) Κλεομβρότου (από Αγ. Νίκωνος έως Κ. Παλαιολόγου) :

Παραχωρείται το 50% του πλάτους του προς τη Βόρεια πλευρά.

ε) Κλεομβρότου (από Κ. Παλαιολόγου έως Γκορτσολόγου) :

Παραχωρείται το 50% του πλάτους του, κατά περίπτωση αφού ληφθούν υπ' όψιν τα φυτεμένα παρτέρια.

στ) Κλεομβρότου (από Γκορτσολόγου έως την αρχή της Δημ. Αγοράς):

Παραχωρείται το 50% του πλάτους του προς τη βόρεια πλευρά.

ζ) Κλεομβρότου (από την αρχή της Δημ. Αγοράς έως Αγησιλάου) :

Παραχωρείται το 50% του πλάτους του προς τη νότια πλευρά.

η) Διηνέκους :

Παραχωρείται το 50% του πλάτους του προς την ανατολική πλευρά από την οικοδομική γραμμή και προς τα δυτικά.

3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

α) Όλα τα πεζοδρόμια που πληρούν τα κριτήρια του αρθ.8 παρ. Α1,Α3 του παρόντος κανονισμού.

β) Κατ' εξαίρεση και μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής κοινότητας ή των Τοπικών κοινοτήτων , κατά περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, να παραχωρεί προς χρήση πεζοδρόμια που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, όταν πρόκειται για ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, και μόνο για όσο θα παραμένει ο ίδιος ιδιοκτήτης.

γ) Όπου υπάρχουν στοές: Για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει ελεύθερος ο χώρος εντός της στοάς. Στα καταστήματα θα παραχωρείται χώρος εκτός της στοάς από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών μέχρι την εξωτερική πλευρά των στοών, επί της προσόψεως του καταστήματος, θα αφαιρείται όμως το τμήμα της προβολής της εισόδου του καταστήματος ή της εισόδου του ακινήτου.

Ειδικότερα :

- για την οδό Λυκούργου (στα τμήματα όπου υπάρχουν στοές) παραχωρείται χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήμα πλάτους 3,00 μέτρων από την εσωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών,
- για την οδό Ευαγγελιστρίας, από Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έως Αγίου Νίκωνος, δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα επί των προσόψεων των καταστημάτων εντός της στοάς αρκεί να παραμένει ελεύθερος χώρος (χωρίς την ύπαρξη εμποδίων) 1,5 μέτρων για την διέλευση πεζών.
- για την οδό Πλήθωνος Γεμιστού δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα επί των προσόψεων των καταστημάτων εντός της στοάς

αρκεί να παραμένει ελεύθερος χώρος (χωρίς την ύπαρξη εμποδίων) 1,5 μέτρων για την διέλευση πεζών.

4. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΣΠΑΡΤΗΣ

Για την παραχώρηση των χώρων έπειτα από γνωμοδότηση των τοπικών συμβουλίων, προτείνεται:

- Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων η παραχώρηση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων) να μην είναι μεγαλύτερη του 30% του χώρου.
- Σε πεζοδρόμια επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματος, αφήνοντας ελεύθερο πλάτος 1,50μ για τη διέλευση των πεζών.

Ειδικότερα για την Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς:

Στην πλατεία της Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς, εμβαδού 102.16 τ.μ., που συνορεύει δυτικά με κοινοτικό δρόμο, βόρεια με κοινόχρηστο χώρο, ανατολικά με το κοινοτικό κτίριο και ιδιοκτησία Γιάτρα και νότια με ιδιοκτησία Γιάτρα και κοινόχρηστο χώρο παραχωρείται το 30% του χώρου για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων από καφενεία κ.λ.π. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Προ της κεντρικής εισόδου του κοινοτικού κτιρίου και του διαγραμμισμένου διαδρόμου που οδηγεί στο κοινοτικό κτίριο δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΙΔΟΣ

1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η έκταση που παραχωρείται στις πλατείες είναι:

- α) Ξηροκαμπίου : 482,00 μ2**
- β) Παλαιοπαναγιάς : 180,00 μ2**
- γ) Ποταμιάς : 35.00 μ2**
- δ) Πολοβίτσας : 135,00 μ2**
- ε) Γοράνων : 60,00 μ2**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΝΩΝ

1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παραχωρείται το 20% της έκτασης των πλατειών των τοπικών κοινοτήτων :

**Πλατάνας – Σκούρας – Κεφαλά – Γκοριτσάς – Χρυσάφων- Αγριάνων
- Αγ. Αναργύρων** και του οικισμού **Πολύδροσου**.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ**1. Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη****α) Πλατεία «Κεφαλάρι»**

- Τμήμα μπροστά στο κατάστημα της ιδιοκτησίας κληρονόμων Χρηστακάκου Πέτρου: **30,00 μ2**
- Τμήμα μπροστά στο κατάστημα του Χρηστακάκου Αθανασίου : **50,00 μ2**

β) Κεντρική πλατεία

- Τμήμα μπροστά στο κατάστημα ιδιοκτησίας Μανωλόπουλου : **30,00 μ2**
- Τμήμα μπροστά στο κατάστημα ιδιοκτησίας Καλαμαρά Θεοδ.: **40,00 μ2**
- Τμήμα μπροστά στο κατάστημα ιδιοκτησίας Γιαννόπουλου : **26,00 μ2**

2. Τοπική κοινότητα Μυστρά**α) Κεντρική Πλατεία (η οριοθέτηση γίνεται σύμφωνα με τη γραμμή των τούβλων, όπου υπάρχουν)**

- Τμήμα μπροστά από την ταβέρνα «το Κάστρο» : **19,00 μ2**
- Τμήμα μπροστά από το «Καφέ» : **25,74 μ2**
- Τμήμα μπροστά από το εστιατόριο του Μουνδρούκα Κυριάκου : **21,45 μ2**
- Τμήμα μπροστά από την ταβέρνα του Μπουρλόκα Γεωργίου : **34,00 μ2**
- Τμήμα μπροστά από την ιδιοκτησία Μπουρλόκα (πρώην ζαχαροπλαστείο Χριστόπουλου Εμμ.) : **39,22 μ2**
- Τμήμα μπροστά από το καφενείο της Ζορμπά Κων/νας : **22,50 μ2**
- Τμήμα μπροστά από το καφενείο του Βαχαβιώλου Παναγιώτη : **26,00 μ2**
- Τμήμα μπροστά από την οικία του Λαμπρινού Ιωάννη : **20,24 μ2**
- Τμήμα μπροστά από την ιδιοκτησία Ανδριώτη Φάνη : **11,22 μ2**

3. Τοπική Κοινότητα Παρορείου**α) Πλατεία «Κέραμος»**

- Τμήμα που βρίσκεται έμπροσθεν (βόρεια) του καταστήματος ιδιοκτησίας Δημητρίου Μανίκα (έως το αυλάκι) : **130,57 μ2**
- Τμήμα που βρίσκεται βορειοδυτικά του ανωτέρω καταστήματος (ιδιοκτησίας Δημητρίου Μανίκα) και συνορεύει με βρύσες και αυλάκι: **53,50 μ2**
- Τμήμα που βρίσκεται έμπροσθεν (νότια) του καταστήματος ιδιοκτησίας Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης : **150,68 μ2**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

- Παραχωρείται το 20% της έκτασης των πλατειών των τοπικών κοινοτήτων :
Βαμβακούς – Βαρβίτσας – Βασαρά - Βουτιάνων – Βρεσθένων - Θεολόγου- Κονιδίτσας και Σελλασίας.
- Όλα τα υπάρχοντα πεζοδρόμια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους των Τοπικών Κοινοτήτων : **Βαμβακούς – Βαρβίτσας – Βασαρά – Βουτιάνων - Βρεσθένων - Θεολόγου- Κονιδίτσας και Σελλασίας.**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

1. Τοπική Κοινότητα Γεωργιτσίου

- α)** Πλατεία Αγ. Αθανασίου : **530.44 μ2**
- β)** Πλατεία "Το μπαλκονάκι Μοριά" : **132.45 μ2**

2. Τοπική Κοινότητα Αγόριανης

- α)** Πλατεία Αγόριανης : **180.00 μ2**

3. Τοπική Κοινότητα Λογγανίκου

- α)** Πλατεία Λογγανίκου : **215.70 μ2**

4. Τοπική Κοινότητα Καστορείου

- α)** Πλατεία Καστορείου : **604.77 μ2**
- β)** Δυτικό πεζοδρόμιο : **320.85 μ2**
- γ)** Ανατολικό πεζοδρόμιο : **365.26 μ2**
- δ)** Πεζοδρόμιο (Από Μανιάτη έως Ζούζουλα Ελένης) : **115.32 μ2**
- ε)** Πεζοδρόμιο (από Αρφάνη έως Δημ. Δρόμο) : **93.31 μ2**

5. Τοπική Κοινότητα Πελλάνας**α) Πλατεία "άσπρη βρύση" : 674.00 μ²****β) Πλατεία "Ρασσαίικο αλώνι" :12.00 μ²****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ****1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ**

- Ο χώρος της κάτω πλατείας του Αγ. Ανδρέα που βρίσκεται στην πρόσοψη του καφενείου Γεωργίου Λάσσου και του καταστήματος Κων/νου Παπασταύρου, μέχρι αποστάσεως 3,50 μ από την ανατολική πλευρά της Κεντρικής πλατείας. Στον χώρο αυτό αφήνεται διάδρομος μήκους 11,50μ και πλάτους 1,50μ για είσοδο του Σ.Χ. Καρυών.
- Ο χώρος του πεζοδρομίου μπροστά του κτιρίου Παναγιώτη Παρ. Πανούση συνολικού μήκους 23,00μ και πλάτους 2,50μ προς την πλευρά του δρόμου προς Στενό, και 1,20μ προς καφενείο Π. Τράκα
- Ο χώρος μπροστά στη ερειπωμένη οικία κληρ. Γ. Βαστή σε μήκος 6.90μ και πλάτος 1,50μ.
- Ο χώρος μπροστά στο κατάστημα Δημ. Θ. Κουτσόγιωργα σε μήκος 8,20μ και πλάτος 2,30μ.
- Ο χώρος απέναντι του καταστήματος Δημ. Θ. Κουτσόγιωργα που βρίσκεται σε επαφή με τη νότια πλευρά της κεντρικής πλατείας σε μήκος 11,00μ και πλάτος 2,20μ.

Άρθρο 10^ο: Τελικές Διατάξεις**α)** Ο παρόν κανονισμός αφορά το Δήμο Σπάρτης στο σύνολό του.**β)** Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζεται οτιδήποτε δεν έχει προβλεφθεί στο παρόντα κανονισμό.**γ)** Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια υπηρεσία και την τελευταία δημοσίευσή του. Καταργείται ο κανονισμός της υπ' αριθ. 124/2012 Α.Δ.Σ.**δ)** Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κ.λ.π.

ε) Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα λήγει 2 μήνες από την έκδοση του κανονισμού.

στ) Όσον αφορά στις άδειες τοποθέτησης λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε περιπτώσεις όπου έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες χωρίς άδεια, τα πρόστιμα θα επιβάλλονται όταν δεν έχει κατατεθεί η αίτηση χορήγησης έως 2 μήνες από την έκδοση του κανονισμού.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Αργειτάκος Σταύρος, Βλάχος Νικήτας, Βλήτας Νικόλαος, Δημητρόπουλος Χρήστος, Κανακάκος Χρήστος, Καπετανάκης Σαράντος, Κοκκορός Ευστράτιος, Μπουγάδης Χρήστος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Θετικά ψήφισε και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 72/02-03-2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο πρόεδρος Δ.Σ.
Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αλεξάκος Χρήστος, Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Αργυρόπουλος Σταύρος, Βλάχος Νικήτας, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Γαλανοπούλου Γεωργία, Δημητρόπουλος Χρήστος, Δούνιας Νικόλαος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπετανάκης Σαράντος, Κοκκορός Ευστράτιος, Κονίδης Γεώργιος, Κουμουνοδούρος Παναγιώτης, Κώνστα Αντωνία, Λεβεντάκης Δημήτριος, Μακρυσσοπούλου Χριστίνα, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μπουγάδης Χρήστος, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρήστος, Ρήγας Παναγιώτης, Σκρουμπέλος Βασίλειος, Σμυρνιός Ευστράτιος, Σταθόπουλος Ιωάννης, Στρίφας Κυριάκος, Τζωρτζάκης Μάριος, Φλώρος Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Σπάρτη/ 03/2016
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

Ανδρακάκου Παναγιώτα – Σπαρτιατών, Σούπος Γεώργιος
Αγ. Ειρήνης, Δικαιάκος Παναγιώτης – Βασιλικής,
Ντεβέκος Γεώργιος – Καρυών, Σταυράκος Περικλής
Παρορείου, Ρουμελιώτης Αναστάσιος – Τραπεζαντής,