



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ πρ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Κ.
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 68 / 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής στο δημοτικό κτίριο που βρίσκεται κοντά στο πρ. Δημαρχείο Φάριδος στην Τ.Κ. Ξηροκαμπίου.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες :

1. Κτίσιμο με πέτρα των δύο παραθύρων της δυτικής όψης. Θα προηγηθεί καθαίρεση της πλινθοδομής με την οποία είναι χτισμένα τώρα τα παράθυρα.
2. Μετατροπή του παραθύρου που βρίσκεται κοντά στην νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου σε πόρτα. Τοποθέτηση νέας πόρτας στο κούφωμα.
3. Τροποποίηση υφιστάμενων κουφωμάτων - παραθύρων έτσι ώστε να τοποθετηθούν σε αυτά σιδηρά κιγκλιδώματα.
4. Εσωτερικά σε όλες τις πόρτες θα τοποθετηθούν σιδερένιες μπάρες ασφαλείας.
5. Όπου υπάρχουν υαλοπίνακες θα τοποθετηθεί πλέγμα εξωτερικά για την προστασία τους.
6. Κατασκευή ράμπας στο εσωτερικό του κτιρίου (μετά την κεντρική είσοδο).
7. Στην πλευρά ΑΒ, νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου, θα κατασκευαστεί μαντρότοιχος ύψους 2,00 μ. Στην θέση ΓΔ, θα τοποθετηθεί μεταλλική δίφυλλη πόρτα.
8. Κλείσιμο υφιστάμενων ρωγμών.
9. Τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης.

Η προβλεπόμενη προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι **εξήντα (60)** ημέρες

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Σπάρτη / 2015
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Βασιλάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Σπάρτη 30/7 / 2015
Οι συντάξαντες

Νικόλαος Γρίβας
Τοπογράφος Μηχανικός

Ευρυσθένης Στευρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός