

ΑΡ.ΜΕ 36-15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜΓΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ	ΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ							
2	ΟΔΟ-1310	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε κάθε έδαφος	1	m	340,00	0,65	221,00		
3	ΟΔΟ-1123Α	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες m2	2	m2	830,00	1,00	830,00		
4	ΟΔΟ-1133Α	Ορυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε. ανα m2	3	m2	100,00	3,20	320,00		
5	ΟΔΟ-1123Α	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	4	m3	5,00	2,00	10,00		
6	ΟΔΟ-1133Α	Ορυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε.	5	m3	5,00	9,00	45,00		
7	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	6	m3	60,00	11,00	660,00		
8	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	7	m3	60,00	1,05	63,00		
9	ΟΙΚ-2227	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	8	m3	5,00	28,00	140,00	2.289,00	
10		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
11	ΟΔΟ-2151	Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m	9	m3	30,00	5,00	150,00		
12	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών κ πεζοδρομ.	10	m3	520,00	90,00	46.800,00		
13	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 κοιτοστρωσεων, περιβλιματ.αγωγών,	11.1	m3	5,00	89,80	449,00		
14	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 ρειθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ	11.2	m3	100,00	94,20	9.420,00		
15	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 σπλ. τοίχων, πεζοδρομιων γεφυρων,κλπ	11.3	m3	15,00	104,00	1.560,00		
16	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 λεπτοτοίχων, κιβ. οχετών, ολοσ.βάθρων	11.4	m3	15,00	115,00	1.725,00		
17	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 μικροκατασκευών(φρεατίων,ορθ.)	11.5	m3	5,00	126,00	630,00		
18	ΟΔΟ-2531	Προσαυξηση τιμής σκυροδεματος σε δυσπροσιτα μέρη	12	m3	25,00	28,00	700,00		
19	ΟΔΟ-2612	Χάλυβας σπλισμού σκυρ. Β 500C εκτός υπόγ. έργων	13.1	kgr	20,00	1,15	23,00		
20	ΥΔΡ-7018	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C εκτός υπόγ. έργων	13.2	kgr	1.400,00	1,15	1.610,00		
21	ΥΔΡ-6752	Σχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	14	kgr	950,00	2,90	2.755,00		
22	ΥΔΡ-6752	Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων	15	kgr	10,00	2,90	29,00		
23	ΥΔΡ-6711.1	Αγωγοί αποχέτευσης PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	16	m	80,00	7,00	560,00	66.411,00	
24		ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
25	ΟΔΟ-2652	Σιδηρά κυκλιδώματα	17	kgr	300,00	2,70	810,00		
26	ΟΔΟ-2653	Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων 2"	18	m	150,00	12,05	1.807,50	2.617,50	
27									
28									
29									
40									
					ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ		71.317,50		
					ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.		18%		
							12.837,15		
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		84.154,65		
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		
							12.623,20		
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ		96.777,85		
					ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΥ)				
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		96.777,85		
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		1,01		
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ		96.778,86		
					ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.		23%		
							22.259,14		
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		119.038,00		
					ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ				
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		119.038,00		

Σπάρτη 21/5 /2015

Ο Συντάξας

Πανόπουλος Βασίλης
 Τοπογράφος/Μηχ/κός ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 Σπάρτη 21/5 /2015
 Ο αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
 Βαρσακάκος Κων/νος
 Μη/γος Μηχανικός ΠΕ με Γ β.