

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **74.400,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2020** » προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου των Τ.Κ. του Δήμου Σπάρτης για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των απρόβλεπτων αναγκών όπως αυτές θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου προς άρση της επικινδυνότητας κατά την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών .

Η συντήρηση των ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δ.Σπάρτης αφορά κυρίως την αποκατάσταση βλαβών επί του οδοστρώματος όπως λακκούβες , τμηματικές ρηγματώδεις και φθορές λόγω καθιζήσεων, παλαιότητας , αστοχιών ,βλαβών λόγω διέλευσης ΟΚΩ ,κλπ. και θα πραγματοποιείται κατόπιν ιεραρχήσεως και υποδείξεως των σημείων στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία .

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται κυρίως οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά περιγράφονται και στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου) :

- Σφράγιση λακουβών στον ασφαλτοτάπητα με χρήση ψυχρής ή θερμής ασφάλτου ,κατόπιν των αναγκαίων προεργασιών (καθαρισμός, εξυγίανση, προεπάλειψη, κλπ)
- Ανακαίνιση ή ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα με κατασκευή ασφαλτικής (ισοπεδωτικής) στρώσης μεταβλητού .πάχους και εάν απαιτηθεί θα προηγούνται μικροεσκαφές, φρεζάρισμα ή και διάστρωση 3 Α .
- Ανακατασκευή κρασπέδων ή ρείθρων ή σχαρών για τη απορροή των ομβρίων υδάτων
- Αντικατάσταση φθαρμένων – σπασμένων σιδηροσωλήνων, κυγκλιδωμάτων, στηθαίων ασφαλείας ,καλυμμάτων φρεατίων ,σχαρών,κλπ.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με **την παρ.7ι του άρθρου 53 του Ν.4412/16** ,όπου αναφέρεται ότι «.....Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 125 για έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.....», και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης .

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Διακόσιες Σαράντα (240)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ,του Ν.3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (38.085,23€) & Χ.Υ.ΕΠΕΝΔ.(36.314,77€) με Κ.Α. 30-7323.012 .**

Σπάρτη, / / 2020
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, / / 2020
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, / / 2020
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α'β.

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κος Μηχανικός, Π.Ε. με Α'β.