



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Μελ: 2018/015
**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» προϋπολογισμού **90.000,00 €**.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

- Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2017 (ποσό: 63.866,28€)
- Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2018 (ποσό: 26.133,72 €)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. **25-7326.005**

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1. Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ομβρίων από την πλατεία προς Ανατολάς σε μήκος περίπου 220 m, μέχρι υπάρχοντα υδραύλακα με την κατασκευή υπογείου αγωγού ομβρίων διαμέτρου 500mm από πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώματος.
2. Κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων (6) και σχαρών για υδροσυλλογή και επιθεώρηση.
3. Εκσκαφή τάφρου και αποκατάσταση λωρίδας οδοστρώματος σε επαφή με το πεζοδρόμιο στη ζώνη διέλευσης του αγωγού.
4. Καθαίρεση και ανακατασκευή του βορεινού πεζοδρομίου στο οποίο θα γίνει επίστρωση με κυβόλιθους σύμφωνα με την εγκεκριμένη συνολική μελέτη του έργου ανάπλασης πλατείας Ξηροκαμπίου
5. Κατάργηση υφιστάμενου επιφανειακού υδραύλακα.
6. Καθαίρεση τσιμεντοκολώνας οδοφωτισμού
7. Τοποθέτηση 5 νέων κολώνων οδοφωτισμού.
8. Μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης / άρδευσης στα σημεία που εμποδίζουν τη διέλευση του αγωγού ομβρίων.

Το έργο θα εκτελεστεί εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σπάρτη, 23-3-2018
Οι συντάξαντες

Σπάρτη, 23-3-2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Σπάρτη, 23-3-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Βασίλειος Πανόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με Α'β.

Νικόλαος Γρίβας
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με Α'β

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Α'β

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.