

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΓΙΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1			<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
2	B-1	ΟΔΟ-2151	Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m	1	m3	10,00	5,00	50,00	
3	A-2	ΟΔΟ-1123A	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	2	m3	25,00	2,00	50,00	
4	A-3.3	ΟΔΟ-1133A	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε.	3	m3	10,00	9,00	90,00	
5	A-4.1	ΟΔΟ1212	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιωημιβραχωδες	4	m3	25,00	2,65	66,25	
6	A-4.2	ΟΔΟ 1220	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχωδες	5	m3	5,00	5,90	29,50	
7	A-18.3	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	6	m3	20,00	14,00	280,00	
8	A-20	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	7	m3	20,00	1,05	21,00	
9	Δ1	ΟΙΚ-2269A	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	8	m	25,00	1,00	25,00	
10			<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
11	B.7	ΥΔΡ-6157	Λιθοριπή κοιτοστρωσεων,αναβαθμών,κλπ	9	m3	11,00	15,30	168,30	
12	B-29,2,2	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 κοιτοστρωσεων,περιβλιματ.αγωγών,	10.1	m3	5,00	89,80	449,00	
13	B.29,3,1	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ	10.2	m3	15,00	94,20	1.413,00	
14	B.29,3,4	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων,ορθ,)	10.3	m3	3,00	126,00	378,00	
15	B.29,4,5	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C20/25 Βάθρων,πλακών προσβασης,τοιχων,κλπ	10.4	m3	24,00	133,00	3.192,00	
16		ΟΔΟ-2531	Προσαυξηση τιμής σκυροδεματος σε δυσπροσιτα μέρη	11	m3	24,00	28,00	672,00	
17	B-30.2	ΟΔΟ-2612	Χάλυβας σπλισμού σκυρ.Β 500C εκτός υπόγ.έργων	12.1	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
18	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C εκτός υπόγ. έργων	12.2	kg	200,00	1,15	230,00	
19	11.02.04	ΥΔΡ-6752	Σχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	13	kg	300,00	2,90	870,00	
20			<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>						
21	Δ4	ΟΔΟ-4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	14	m2	100,00	0,45	45,00	
22	Δ-8,1	ΟΔΟ-4521.B1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. παχους 0,05μ	15	m2	100,00	9,00	900,00	
23									
40									
				ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΩΣΙΜΑ ΟΜΑΔΩΝ				10.079,05	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.		18%		1.814,23	
				ΑΘΡΩΣΙΜΑ				11.893,28	
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		1.783,99	
				<b>ΑΘΡΩΣΙΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>				<b>13.677,27</b>	
				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΥ)					
				ΑΘΡΩΣΙΜΑ				13.677,27	
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				0,96	
				ΑΘΡΩΣΙΜΑ				13.678,23	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.		24%		3.282,77	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				16.961,00	
				ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ					
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>16.961,00</b>	

Σπάρτη / / 2017  
 Ο Συντάξας

Σπάρτη / / 2017  
 Ο Προϊστάμενος Τμ.Εργων

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 Σπάρτη / / 2017  
 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Πανόπουλος Βασίλης  
 Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ

Σταυρόπουλος Ευρυσθένης  
 Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΠΕ

Βαρζακάκος Κων/νος  
 Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ με Ά β.