

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή εργασίας	Αρ. Τιμ.	A.T	Κωδικός Αναθεώρησης	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη(€)	Ολική Δαπάνη(€)
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m με διπλό βραχίονα	1	H-1	HΛM 101	TEM.	10	700,00	7000,00	
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m με μονό βραχίονα	2	H-2	HΛM 101	TEM.	5	670,00	3350,00	
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,00 m με διπλό βραχίονα	3	H-3	HΛM 101	TEM.	7	900,00	6300,00	
4	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m με διπλό βραχίονα	4	H-4	HΛM 101	TEM.	1	1000,00	1000,00	
5	Φωτιστικό σώμα LED ισχύος 50-60W	5	H-5	HΛM 103	TEM.	14	300,00	4200,00	
6	Φωτιστικό σώμα LED ισχύος 120-140W	6	H-6	HΛM 103	TEM.	33	350,00	11550,00	
7	Προβολέας LED 200 W με βάση	7	H-7	HΛM 103	TEM.	4	300,00	1200,00	
8	Τοποθέτηση υπάρχοντος πύλαρ οδοφωτισμού	8	H-8	HΛM 52	TEM.	1	1000,00	1000,00	
9	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων	9	H-9	ΟΔΟ 2548	TEM.	20	60,00	1200,00	
10	Γείωση από ραβδοειδές χαλύβδινο ηλεκτρόδιο ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο Φ17Χ1000 mm	10	H-10	HΛM 45	TEM.	1	75,29	75,29	
11	Τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πινάκων-πύλαρ οδοφωτισμού	11	H-11	HΛM 52	TEM.	6	400,00	2400,00	
12	Υπόγεια διάβαση αγωγού ρεύματος(τομή οδοστρώματος, μικροτάφρος, σιδηροσωλήνας, κ αλώδια NYΥ 5Χ10, σωλήνα 11/2 έως 2", σκυρόδεμα και αποκατάσταση οδοστρώματος	12	H-12	H-12	ΜΕΤΡΑ	155	15,00	2325,00	

		Άθροισμα	41600,29
		Άθροισμα(Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%)	7488,06
		Άθροισμα(με ΓΕ & ΟΕ)	49088,35
		Απρόβλεπτα(15%)	7363,26
		Άθροισμα(με ΓΕ,ΟΕ,Απρόβλεπτα)	56.451,61
		Φ.Π.Α(24%)	13.548,39
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	70000,00

Σπάρτη: 27-6-2018
ΟΙ Συντάξαντες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε. με Α'β

ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 34417/14-12-17 (ΑΔΑ: ΩΨΞΝΩ1Ν-ΜΝ2)

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σπάρτη:27-6-2018
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων
κ.α.α

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. με Α'β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτη: 27-6-2018
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. με Α'β.