ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΓΟΡΑΝΟΥΣ-ΚΟΥΜΟΥΣΤΑ

ΑΡ.ΜΕ 066/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΓΙΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1			**ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ**						
2	**Α1**	ΟΔΟ-1110	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1	m2	50,00	0,80	40,00	
3	**Α-2**	ΟΔΟ-1123Α	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	2	m3	100,00	2,00	200,00	
4	**Α-3.3**	ΟΔΟ-1133Α	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε.	3	m3	25,00	9,00	225,00	
5	**Α-12**	ΟΙΚ-2227	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	4	m3	1,00	28,00	28,00	
6	**Α-14**	ΟΔΟ-1310	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε κάθε έδαφος	5	m	70,00	0,65	45,50	
7	**Α-18.3**	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	6	m3	150,00	14,50	2.175,00	
8	**Α-20**	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	7	m3	150,00	1,05	157,50	2.871,00
9			**ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**						
10	**Β-1**	ΟΔΟ-2151	Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m	8	m3	30,00	5,00	150,00	
11	**20.04.01**	ΟΙΚ-2122	Εκσκαφές θεμελίων-τάφρων με τα χέρια σε γαιωημιβραχ.	9	m3	1,00	22,25	22,25	
12	**Β-29,2,2.1Α**	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών κ πεζοδρομ.	10	m3	4,00	90,00	360,00	
13	**Β-29,2,2**	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ.C12/15 κοιτοστρωσεων,περιβλιματ.αγωγών,	11.1	m3	4,00	89,80	359,20	
14	**Β.29,3,1**	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ	11.2	m3	2,00	94,20	188,40	
15	**Β.29,3,3**	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 λεπτοτοίχων,κιβ.οχετών,ολοσ.βάθρων	11.3	m3	36,00	115,00	4.140,00	
16	**Β-30.2**	ΟΔΟ-2612	Χάλυβας οπλισμού σκυρ.Β 500C εκτός υπόγ.έργων	12α	kgr	2.000,00	1,15	2.300,00	
17	**Β-30.3**	ΥΔΡ-7018	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C εκτός υπόγ. έργων	12β	kgr	100,00	1,15	115,00	
18	**Β-7**	ΥΔΡ-6157	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων,αναβαθμών,κλπ	13	m3	120,00	15,30	1.836,00	
19	**Β-64.2**	ΟΙΚ-7914	Γεωύφασμα διαχωρισμού	14	m2	120,00	1,80	216,00	
20	**Β-65.1.1**	ΟΔΟ-2311	Προμήθεια συρμ/τος & συρμάτων συρματοκιβωτίων	15	kgr	1.550,00	2,70	4.185,00	
21	**Β-65.2**	ΟΔΟ-2312	Κατασκευή φατνών	16	m2	745,00	2,50	1.862,50	
22	**Β-65.3**	ΟΔΟ-2313	Πλήρωση φατνών	17	m3	150,00	26,30	3.945,00	19.679,35

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ		22.550,35
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.	18%	4.059,06
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		26.609,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	3.991,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ		**30.600,82**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		30.600,82
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		4,02
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		30.604,84
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.	24%	7.345,16
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		37.950,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**37.950,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτη -2020 Σπάρτη - 2020 Σπάρτη - 2020
Ο Συντάξας Ο Προιστάμενος Τμ.Εργων Η αναπλ. Προιστάμενη Δ/ΝΣΗΣ