

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΓΙΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
					Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	ΟΙΚ2124	Εκσκαφή θεμ-ταφρων με μηχανικά μέσα σε εδαφος γαιώδ-ημιβραχώδες	1	μ3	13,00	6,78	88,14	
2	ΟΙΚ2127	Εκσκαφή θεμ-ταφρων με μηχανικά μέσα σε εδαφος βραχώδης	2	μ3	3,20	30,28	96,90	
3	ΟΙΚ3214	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	3	μ3	10,00	90,00	900,00	
4	ΟΙΚ3811	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	4	μ2	40,00	22,50	900,00	
5	ΟΙΚ3873	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	5	χλγρ	600,00	1,07	642,00	
6	ΟΙΚ7912	Ελαστοσυνθετικός τάπητας γηπεδων τενις	6	μ2	705,00	15,00	10.575,00	
7	ΟΙΚ6418	Κυγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβ. Φ 2"	7	μ	225,00	17,40	3.915,00	
8	ΟΙΚ6448	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	8	μ2	315,00	3,40	1.071,00	
9	ΟΙΚ2226	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	9	μ3	1,00	114,78	114,78	
10	ΥΔΡ11.15.01	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου A15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.	10	μ	80,00	51,90	4.152,00	
11	ΟΙΚ6418	Εξοπλισμός γηπέδου τένις	11	τεμ	1,00	700,00	700,00	23.154,82
ΟΔΟΠΟΙΑ								
12	ΑΤΕΟ1140	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	1	μ2	850,00	0,12	102,00	
13	ΟΔΟ3121.Β	Υπόβαση μεταβλητού πάχους	2	μ3	80,00	14,54	1.163,20	
14	ΟΔΟ3211.Β	Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ 0-155)	3	μ2	710,00	1,70	1.207,00	
15	ΟΔΟ4110	Ασφαλτική προεπάλειψη	4	μ2	710,00	1,20	852,00	
16	ΟΔΟ4521.Β	Ασφαλτοτάπητας 0,05μ με χρ.κοινής ασφάλτου	5	μ2	710,00	7,80	5.538,00	8.862,20
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
17	ΗΛΜ 101	Χαλύβδινοι Ιστός Οδοφωτισμού ύψους10,00μ.	1	τεμ	3,00	1.000,00	3.000,00	
18	ΗΛΜ 101	Προβολέας LED	2	τεμ	12,00	250,00	3.000,00	
19	ΟΔΟ 2548	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	3	τεμ	3,00	60,00	180,00	6.180,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ				38.197,02	
			ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.				18%	6.875,46
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ				45.072,48	
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				15%	6.760,87
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ				51.833,35	
			ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ				21,49	
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				51.854,84	
			ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.				24%	12.445,16
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				64.300,00	

Σπάρτη 1 / 6 / 2017

Ο Συντάξας

Κων/νος Βαρζακάκος
 Μηχ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ., MSc

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Σπάρτη 1 / 6 / 2017

Ο Προϊστάμενος ΤΥ

Κων/νος Βαρζακάκος
 Μηχ/λόγος Μηχανικός ΠΕ., MSc