



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ

ΕΡΓΟ :

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης

Κ.Α. 64-7333.011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **1.500.000,00** Ευρώ προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες σε σημεία του οδικού δικτύου που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την σφοδρή βροχόπτωση της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας αυτού.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα απαιτηθούν και τα σημεία όπου θα υλοποιηθούν περιγράφονται συνοπτικά, ως κατωτέρω ανά Τοπική Κοινότητα .

Οι επεμβάσεις αφορούν επί τον πλείστον οδούς με πρόχειρο σχεδιασμό και πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά χωρίς υποδομή οδοστρωσίας και έργα αποστράγγισης και χωρίς προστασία των πλευρικών ερεισμάτων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν δεν επηρεάζουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που θα συντηρηθούν, περιορίζονται στην αποκατάσταση φθορών και βλαβών.

Στην Τοπική Κοινότητα **Άγ. Ιωάννη Θεολόγου της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο :

1. πλησίον ιδιοκτησίας Λίγια - Καρελλά 70,00μΧ4,00μ περίπου.
2. πλησίον ιδιοκτησίας Γεωργακόπουλου και Κληματαρά 16,00μΧ4,70μ περίπου
3. θέση Κλαπή και πλησίον ιδιοκτησίας Σαλτάρη 30,00μΧ4,00μ περίπου.
4. θέση Κλαπή και πλησίον ιδιοκτησίας Σαλτάρη 40,00μΧ4,00μ περίπου
5. στο Πέταλο πλησίον ιδιοκτησίας Σαλτάρη 45,00μΧ4,00μ περίπου
6. στο δεύτερο Πέταλο πλησίον ιδιοκτησίας Σαλτάρη 50,00μΧ4,00μ περίπου
7. πλησίον ιδιοκτησίας Σάλταρα Αφροδίτης 60,00μΧ3,50μ περίπου
8. θέση Άγιο Γεώργιο (πέταλο) πλησίον ιδιοκτησίας Καρελλά 35,00μΧ5,00μ περίπου.
9. θέση Άγιο Γεώργιο πλησίον ιδιοκτησίας Αγγελόπουλου 35,00μΧ4,00μ περίπου.
10. θέση Άγιο Γεώργιο πλησίον ιδιοκτησίας Ζαχαράκης Ρούλας 50,00μΧ3,20μ περίπου.
11. θέση Κεφαλά (δέντρο) έως θέση Μπουζί (πέταλο) 30,00μΧ4,00μ περίπου.
12. πλησίον ιδιοκτησίας Θεοφιλόπουλου (θέση Μπαμπακιά) 45,00μΧ4,00μ περίπου.
13. θέση Μαυριά 20,00μΧ4,00μ περίπου.
14. θέση Πύλη Κοτρώνη 40,00μΧ4,00μ περίπου.

15. πλησίον ιδιοκτησίας Ζαχαράκη Ιωάννη - Αχαγιάς 100,00μΧ4,00μ περίπου.
16. πλησίον ιδιοκτησίας Γομάτου και Κεφαλά (δέντρο) 50,00μΧ4,00μ περίπου.
17. πλησίον ιδιοκτησίας Δημητρακόπουλου 13,00μΧ2,00μ περίπου.
18. θα κατασκευασθεί ρείθρο πλησίον ιδιοκτησίας Σαλάρη (20,00μ περίπου πριν και μετά τον υφιστάμενο αγωγό).

θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

19. πλησίον ιδιοκτησίας Δημητρακόπουλου 6,00μΧ1,30μ.
20. θέση Φιλαντρί 8,00μΧ1,50μ.
21. πλησίον ιδιοκτησίας Γιαννακόπουλου 11,60μΧ2,10μ .
22. πλησίον ιδιοκτησίας Κριτσέπη μήκους 8,00μ και ύψους από 0,50μ έως 1,70μ

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 2 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στον Οικισμό **Καλύβια Θεολόγου** της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη Θεολόγο της **Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

23. θα ανακατασκευασθεί περυγτόιχος από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, στην είσοδο του χωριού στο τεχνικό του σωληνωτού αγωγού μήκους 9,00μ και ύψους 2,00μ περίπου και ρείθρο συνολικού μήκους περίπου 23,00 μέτρων.
24. θα ανακατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, στην είσοδο του χωριού από Θεολόγο μήκους 9,50μ και ύψους 1,50μ περίπου.
25. θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 200,00 μέτρων.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 2 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Βουτιάνων της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο :

26. θέση Ψηλή ράχη στην περιοχή Κολομπούρι 95,00μΧ4,00μ περίπου.
27. θέση Βρυσούλα (μετά το υφιστάμενο τσιμέντο) 20,00μΧ4,00μ περίπου.
28. πλησίον ιδιοκτησίας Νιάρχου εργοστάσιο 200,00μΧ3,50μ περίπου.
29. θέση Σπιθάρι πλησίον ιδιοκτησίας Βερδήλου 200,00μΧ3,50μ περίπου.
30. θα γίνει λιθοπλήρωση στη θέση Λευκάκι 18,00μΧ3,50μΧ2,50μ περίπου

Θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια επένδυσης παρειάς προς αποκατάσταση υφιστάμενων τοίχων:

31. θέση Βρυσούλα 7,50μ ύψος και 12,00μ μήκος περίπου
32. στην είσοδο του χωριού 6,00μΧ9,00μ περίπου

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 2 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Βρεσθένων της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις σε σημεία όπου υπέστησαν φθορά από την βροχόπτωση:

34. απέναντι από την πλατεία αφού απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα τσιμέντα 15,00μΧ1,50μ
35. πλησίον ιδιοκτησίας Τίγκου Νικόλαου 11,00μΧ3,60μ περίπου
36. θέση Αλαταριά πλησίον ιδιοκτησίας Μπλάθρα Βαγγέλη 50,00μΧ3,50μ περίπου
37. απέναντι από την πλατεία Αγίου Νικολάου αφού απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα τσιμέντα 16,70μΧ1,00μ περίπου
38. Στη θέση Πηγάδι 7,00μΧ7,00μ περίπου
39. Στο δρόμο για το μοναστήρι 30,00μΧ7,00μ περίπου
40. Στη θέση Οβορούς 12,00μΧ10,00μ περίπου
41. Θα ανακατασκευασθεί ρείθρο με στηθαίο στην είσοδο του χωριού 107,00μ περίπου.
42. πλησίον δεξαμενής θα κατασκευαστεί φρεάτιο περισυλλογής όμβριων με σχάρα.
43. στο κάτω μέρος του χωριού θα κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 3,00μΧ1,00μ περίπου και αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 1 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Βαμβακούς της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στο οδικό δίκτυο :

44. στο γεφύρι (έξοδος του χωριού) 35,00μΧ5,00μ περίπου.
45. στο κάτω μέρος του χωριού 25,00μΧ4,50μ περίπου
46. κάτω από την οικία Κοκκίνη 120,00μΧ3,30μ περίπου
47. μετά το παλιό σχολείο μετά την πρώτη διασταύρωση 40,00μΧ5,00μ περίπου.
48. Μετά το σχολείο πλησίον οικίας Πανταζόπουλου 50,00μΧ4,00μ περίπου
49. Πλησίον οικίας Μάρκου Ηλία προς οικία Νίκου Σουρλή 44,00μΧ4,00μ περίπου

Θα κατασκευαστούν λιθόχτιστα τοιχία με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 ενδεικτικής διάταξης οπλισμού Φ8/10 και Φ12/10:

50. στο κεντρικό δρόμο μετά τον ξενώνα 17,90μΧ3,50μ και 11,00μΧ2,00μ περίπου
51. στο δρόμο προς Γεωργίτσου 14,00μΧ1,30μ
52. στο δρόμο για το νεκροταφείο 4,20μΧ2,50μ
53. θα γίνει διευθέτηση ομβρίων, πριν του ξενώνα θα κατασκευασθεί αυλάκι με μεταλλικές σχάρες συνολικού μήκους 15,00 μ περίπου
54. μετά του ξενώνα θα κατασκευασθεί στηθαίο 13,00μΧ0,50μΧ0,50μ περίπου.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 1 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στον οικισμό **Μεγάλη Βρύση** της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακούς της **Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

θα γίνει τσιμεντόστρωση

55. στο δρόμο που οδηγεί προς την κάτω Βρύση 67,00μΧ4,50μ περίπου
56. στο δρόμο που οδηγεί στο σχολείο σε τρία σημεία
 - a. πριν το σχολείο (με δομικό πλέγμα) 15,00μΧ4,50μ περίπου,
 - b. στο πέταλο 20,00Χ3,50
 - c. στην κατηφόρα 25,00Χ3,50 περίπου.
57. θα κατασκευαστεί λιθόχτιστος τοίχος πλησίον ιδιοκτησίας Στεφανή 20,00μΧ3,70μ με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 ενδεικτικής διάταξης οπλισμού Φ8/10 και Φ12/10 και θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος με τσιμεντόστρωση.
58. θα γίνει ασφαλτόστρωση με ρείθρο στο δρόμο που οδηγεί προς την Παναγιά την Ρεματιανή για 400μ μήκους περίπου

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 1 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Βασαρά** της **Δημοτικής Ενότητας Οινούντος**

θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στο οδικό δίκτυο :

59. στο δρόμο προς Μαρίνου 40,00μΧ3,50μ περίπου
60. στο δρόμο προς Καλογριά (μετά το υφιστάμενο τσιμέντο) 20,00μΧ3,50μ περίπου
61. στο γεφύρι προς Καλογριά 21,00μΧ5,50μ περίπου
62. πλησίον ιδιοκτησίας Παπά Νικολάου και Γρηγόρη 20,00μΧ3,50μ περίπου
63. πλησίον αποθήκης Ντίνου Γαλάνη 50,00μΧ4,00μ περίπου
64. στο δρόμο της Μαυρίλας 53,00μΧ5,50μ περίπου
65. στο δρόμο από Βασαρά προς γεφύρι Θεολόγου 60,00μΧ3,50μ
66. στον πάνω δρόμο Ποταμιάς 30,00μΧ5,00μ περίπου
67. στον πάνω δρόμο Ποταμιάς (μετά την αχιάδα) 100,00μΧ4,20μ περίπου
68. στον πάνω δρόμο Ποταμιάς 20,00μΧ5,00μ περίπου
69. στον πάνω δρόμο Ποταμιάς 15,00μΧ5,00μ περίπου
70. στον πάνω δρόμο Ποταμιάς 15,00μΧ8,00μ περίπου
71. στον πάνω δρόμο Ποταμιάς 50,00μΧ7,00μ περίπου
72. στη θέση Προσκυνητάρι 40,00μΧ6,00μ περίπου
73. στο πέταλο στο δρόμο της Μαυρίλας 40,00μΧ5,50μ περίπου
74. πλησίον γεφυριού 28,00μΧ5,00μ περίπου
75. στη θέση Κανάλη από Βασαρά προς Αφυσού πλησίον ιδιοκτησίας Σάλαρη 50,00μΧ4,00μ περίπου
76. στο δρόμο της Μαυρίλας θα γίνει κατασκευή 7 τεχνικών διευθέτησης όμβριων υδάτων με κατασκευή φρεατίου υρδοσυλλογής, τσιμεντοσωλήνες και τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 σε επιλεγμένα σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται.

77. Θα κατασκευασθεί σταμπωτό δάπεδο με καθαίρεση των υφιστάμενων κατεστραμμένων τσιμεντών, εντός του οικισμού 143,00X4,00 περίπου.

78. Θα κατασκευασθεί ρείθρο στο πρώτο τεχνικό του δρόμου της Μαυρίλας συνολικού μήκους 50,00μ περίπου

79. Θα κατασκευασθεί ρείθρο στο δρόμο της Ποταμιάς συνολικού μήκους 50,00μ περίπου

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 2 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών**

θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο σε σημεία όπου υπέστησαν φθορά από την βροχόπτωση:

80. δρόμο Βαρδούκας 400,00μX3,50μ περίπου

81. Περιοχή Κληματόρεμα από Βερδήλου Ιωάννη του Πέτρου 50,00X3,20 περίπου.

82. Περιοχή Κληματόρεμα πλησίον ιδιοκτησίας εκκλησίας 35,00X4,00 περίπου.

83. Περιοχή Τσακώνους (με δομικό πλέγμα) 50,00X3,50 περίπου.

84. Περιοχή Τσακώνους πλησίον ιδιοκτησίας Αθανασιάδη Χρήστου (με δομικό πλέγμα) 12,00X3,20 περίπου

85. Πλησίον ιδιοκτησίας Κουμανταράκη έως Λιάκου 35,00X3,50

86. Βάγια πλησίον εργοστάσιο Καλαβρυτινού 25,00X5,00

87. Πλησίον ιδιοκτησίας Συναδινού Παναγιώτη θα κατασκευασθεί φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων με μεταλλικές σχάρες βαρέου τύπου (6X0,60)

88. Απέναντι από την οικία Γιαννούκου θα κατασκευασθεί ρείθρο 20,00 μέτρων περίπου.

89. Πλησίον ιδιοκτησίας Κουτσοβίτη θα κατασκευασθεί λιθόχτιστος τοίχος αντιστήριξης με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 μήκους 43,00μ και μεταβλητού ύψους από 1,00 έως 6,50 μέτρα και θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτόστρωση 50,00X6,00μ περίπου.

90. Πλησίον ιδιοκτησίας Αθανασιάδη Χρήστου θα κατασκευασθεί λιθόχτιστος τοίχος αντιστήριξης με θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 μήκους 21,50μ και μεταβλητού ύψους από 1,00 έως 5,00 μέτρα και θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος με τσιμεντόστρωση 22,00X4,00μ περίπου.

91. πλησίον Δημοτικού σχολείου 150,00X6,00 και στον περιφερειακό δρόμο του χωριού για εμβαδόν περίπου 5.905 τετραγωνικά μέτρα θα πραγματοποιηθούν εργασίες απόξεσης με φρέζα (φρεζάρισμα) του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, κυκλοφορίας.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 3 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Παλαιοπαναγιάς** της **Δημοτικής Ενότητας Φάριδος** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

92. Ανακατασκευή καταστραμμένης αχιοβάδας-Ιρλανδικής διάβασης στο πέρασμα Σκωτία, θέση «Νικολακάκου αλώνι» από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, μήκους ~20,00μ.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 4 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Λευκοχώματος** της **Δημοτικής Ενότητας Φάριδος** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

93. Αποκατάσταση βατότητας- ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα του δρόμου μετά το πέρασμα Ρασίνας προς το Αεροδρόμιο τμηματικά σε συνολική επιφάνεια ~700,00μ², με την κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος και εν συνεχεία νέου ασφαλτοτάπητα 0,05μ.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 4 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Άρνας** της **Δημοτικής Ενότητας Φάριδος** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

94. Κατασκευή οπλισμένου τοιχίου αντιστήριξης του καταρεύσαντος πρανούς στο όριο του οικοπέδου που βρίσκεται το νεκροταφείο του οικισμού, σε μήκος 10μ. και ύψους ~2,00μ.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 3 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Καμινίων** της **Δημοτικής Ενότητας Φάριδος** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

95. Ανακατασκευή του οδοστρώματος στη θέση Καμαράκια προς πεδίο Βολής (αρχή από ιδιοκτ. Δεμέστιχα –Παράσχου-Δημοσθένη Κρητικού –Πεδίο Βολής) σε μήκος 300,00μ. (κατασκευή Υπόβασης ,Βάσεως 0,10μ και Ασφαλτοτάπητα 0,05μ.),καθαρισμός και επένδυση τάφρου καθώς και κατασκευή σωλ/των οχετών για την ομαλή αποροή των ομβρίων υδατων όπου απαιτείται .

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 4 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Βορδόνιας της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας** (στην περιοχή ελικοδρόμιο)

96. θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης 17,60X3,20 περίπου, από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτόστρωση.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 6 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Γκοριτσά της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

98. Κατασκευή φρεατίου για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων, διαστάσεων 1,20X1,20X1,20 ,τοποθέτηση σωλήνα μήκους 14,00μ. Φ600 και αποκατάσταση με άσφαλτο.

99. Κατασκευή τσιμενταύλακα στο κάτω μέρος του χωριού πλάτους 1,00μ. καθαρού βάθους 0,80μ. και μήκους 132,00μ. οπλισμένο με πλάκα στο πάνω μέρος του, και κατασκευή τσιμεντάυλακα ανοιχτού για μήκος 55 μέτρων περίπου.

100. Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο

101. Στο κάτω μέρος του χωριού σε δύο σημεία 80,00X4,00μ. και 165,00μ.X5,00μ.

102. Πλησίον ιδιοκτησίας Σεφερλή 60,00X4,00μ.

103. Στην δεύτερη είσοδο Κοτσαρέϊκαι επισκευή τεχνικού διευθέτησης ομβρίων υδάτων.

104. Πλησίον ιδιοκτησίας Γρηγορίου Κώστα 10,00μ.X8,00μ.

105. Πλησίον ιδιοκτησίας Πούλου Δημητρίου 120,00μ.X5,00μ.

106. Στο δρόμο προς τη δεξαμενή 250,00μ.X4,00μ.

107. Στη θέση «Καραγκίνη» 257,00μ.X4,0μ.

108. Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης 40,00μ.X3,00μ ύψος

109. Εγκατάσταση πλέγματος επένδυσης πρανών 57,00μ.X2,70μ.

110. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 7,00μ.X1,80μ. ύψος πλησίον ιδιοκτησίας Γρηγορίου Κώστα.

111.1 Ασφαλτόστρωση στο δρόμο προς Αγία Τριάδα 400,00μ.X5,00μ. και κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

111.2 Ασφαλτόστρωση στο δρόμο προς πηγές 650,00μ.X4,00μ και επένδυση πρανών με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 5 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Καλλονή της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο

112. Πλησίον ιδιοκτησίας Χριστοφοράκου Σπύρου 40,00μ.Χ3,50μ.

113. Πλησίον ιδιοκτησίας Πλαγάκη Αθανασίου 30,00μ.Χ4,00μ.

114. Στη θέση «Προσκυνητάρι» 100,00μ.Χ3,20μ.

115. Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου

116. Στο δρόμο προς το νεκροταφείο σε τρία σημεία 8,00μ.Χ1,00μ. , 10,50μ.Χ2,00μ. και 6,00μ.Χ2,00μ.

117. Αποκατάσταση υπάρχοντος λιθόκτιστου τοίχου στον πλακοσκεπή οχετό πριν το χωριό διαστάσεων 5,00μ.Χ4,00μ. ύψος και αποκατάσταση οδικού τμήματος με τσιμεντόστρωση.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 7 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Άγιοι Ανάργυροι της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

118. Κατασκευή φρεατίου με σκάρα, πλησίον αγροτικού συνεταιρισμού, διαστάσεων 1,70μ.Χ0,60μ.Χ0,50μ. βάθος, τοποθέτηση σωλήνα Φ500 σε μήκος 36μ. και τσιμεντόστρωση, και διευθέτηση ομβρίων υδάτων επι του κεντρικού δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Ζάχου.

119. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στο αγροτικό δίκτυο στη θέση «Ξερια» σε 4 πέταλα 25,00μ.Χ4,00μ. Χ4

120. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον ιδιοκτησίας Βλάχου, διαστάσεων 16,00μ.Χ2,00μ. ύψος και αποκατάσταση με τσιμεντόστρωση.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 5 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Πλατάνα της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

121. Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στη θέση «Ανάληψη» σε δύο σημεία 80,00Χ3,50μ. και 40,00Χ3,50μ.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 7 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Σκούρα** της **Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

122. Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο, στη θέση «Αγιανάκι», σε δύο σημεία 33,00μ.Χ4,00μ. και 50,00μ.Χ4,00μ.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 3 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Κεφαλά** της **Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο

123. Στη θέση «Θυμάρια» 100,00μ.Χ3,20μ.

124. Στη θέση «Συκιά» 30,00μ.Χ4,00μ.

125. Στη θέση «Σκαλίτσα» σε δύο σημεία 40,00μ.Χ4,00μ. και 20,00μ.Χ4,00μ.

126. Πλησίον ιδιοκτησίας Κουτσοβίτη (μαντρί) 20,00μ.Χ4,00μ.

127. Στη θέση «Μάντρες» σε δύο πέταλα 20,00μ.Χ4,00μ. και 20,00μ.Χ4,00μ.

128. Κατασκευή στηθαίου πλησίον ιδιοκτησιών Νταλιάνη και Κούρλα διαστάσεων 10,00μ.Χ1,00μ. ύψος.

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 7 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην **Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών**

129. Οδός προς το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Θα γίνουν εργασίες μερικής ανακατασκευής των βάσεων οδοστρωσίας (όπου απαιτείται) και του ασφαλοτάπητα, ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλτόστρωση με νέο ασφαλοτάπητα κυκλοφορίας μήκους περίπου 860 μέτρων..

130. Στο δρόμο Ανώγεια-Σωτήρα-Σοχά, πριν τον οικισμό Σοχά, στην θέση «Παλιοπρίγιο» έως Αθανασαίικα ,θα γίνει ανακατασκευή του φρεατίου και του σωλ.οχετου Φ100,καθαρισμός και επένδυση με σκυρόδεμα της τάφρου και μικρό στηθαίο h=1,00μ. σε μήκος ~320μ. για την ομαλή αποροή των ομβρίων υδάτων ,καθώς και ανακατασκευή του κατεστραμμένου οδοστρώματος ~200μ2 με την διάστρωση θρ.υλικού -3 Α και νέου ασφ/τα κυκλοφορίας .

Οι ανωτέρω θέσεις επέμβασης αποτυπώνονται στο από 31-07-2017, υπ' αριθμ. 3 θεωρημένο σχέδιο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Σπάρτης.

Στην Τοπική Κοινότητα **Λογγάστρας** της **Δημοτικής Ενότητας Μυστρά** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

131. Πλησίον ιδιοκτησίας Σαραντάκου και έξωθεν οικίας Ιωάννη Δημόπουλου θα γίνει διευθέτηση όμβριων υδάτων σε μήκος 10 μέτρων περίπου, αναλυτικά θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου τσιμεντάουλακα και κατασκευή νέου διαστάσεων 0,80πλάτοςΧ0,60βάθος με σχάρα και κατασκευή φρεατίου συλλογής υδάτων διαστάσεων 0,80Χ0,80Χ0,80.

Στον οικισμό Καραβά της Τοπικής Κοινότητας **Λογγάστρας** της **Δημοτικής Ενότητας Μυστρά** θα εκτελεστούν τα παρακάτω

132. Στο ρέμα Περδικάρη και κατόντη της γέφυρας του Επαρχ. δρόμου Σπάρτης-Μεγαλόπολης θα γίνει ανακατασκευή της οπλισμένης κοιτόστρωσης σε επιφάνεια περίπου 55 τ.μ. και ενίσχυση των πλευρικών τοιχίων σε ολικό μήκος περίπου 11 μ. (εκατέρωθεν).

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/216

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από «επιχορήγηση για Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Σπάρτης».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες που αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του, οπότε δεν υπάγεται σε υποχρεωτική περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το υπ' αρ.197816/9-05-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ

Σπάρτη - -2017 Οι Μελετητές Γαλάτα Σοφία Τεχν. Πολ. Μηχ. Πανόπουλος Βασίλειος Τ.Ε. Τοπογράφος	Σπάρτη - -2017 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Ευρυσθένης Σταυρόπουλος Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη - -2017 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Βαρζακάκος Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Α' β.
--	---	--