

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΠΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1			ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ						
2	B-1	ΟΔΟ-2151	Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m	1	m3	40,00	5,00	200,00	
3	20.04.01	ΟΙΚ-2122	Εκσκαφή θεμελίων γαιώδες-ημιβραχ.με τα χέρια	2	m3	35,00	22,00	770,00	
4	20.04.02	ΟΙΚ-2125	Εκσκαφή θεμελίων βραχώδες με τα χέρια	3	m3	5,00	33,00	165,00	
5	A-2	ΟΔΟ-1123A	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	4	m3	100,00	2,00	200,00	
6	A-3.3	ΟΔΟ-1133A	Ορυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε.	5	m3	70,00	9,00	630,00	
7	A-18.3	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	6	m3	160,00	14,00	2.240,00	
8	A-20	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	7	m3	160,00	1,05	168,00	
9	B7	ΥΔΡ-6157	Λιθορπή κοιτοστρωσεων,αναβαθμών	8	m3	20,00	15,30	306,00	
10	Δ1	ΟΙΚ-2269A	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	9	m	20,00	1,00	20,00	4.699,00
11			ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
12	B-29,2,2.1A	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών κ πεζοδρομ.	10	m3	35,00	90,00	3.150,00	
13	B-29,2,2	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 κοιτοστρωσεων,περιβλιματ.αγωγών,	11.1	m3	20,00	89,80	1.796,00	
14	B-29,3,1	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ	11.2	m3	3,00	94,20	282,60	
15	B-29,3,3	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 λεπτοτοιχών,κιβ.οχετών,ολοσ.βάθρων	11.4	m3	30,00	115,00	3.450,00	
16	B-29,3,4	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 μικροκατασκευών(φρεατίων,ορθ.)	11.5	m3	5,00	126,00	630,00	
17		ΟΔΟ-2531	Προσαυξηση τιμής σκυροδεματος σε δυσπροσιτα μέρη	12	m3	11,00	28,00	308,00	
18	B-30.2	ΟΔΟ-2612	Χάλυβας οπλισμού σκυρ. B 500C εκτός υπόγ. έργων	13.1	kgr	1.800,00	1,15	2.070,00	
19	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B 500C εκτός υπόγ. έργων	13.2	kgr	200,00	1,15	230,00	
20	42.05.03	ΟΙΚ-4207	Αργολιθοδομές με ασβ/μα δύο ορατών όψεων	14	m3	15,00	73,00	1.095,00	
21	42.26	ΟΙΚ-4226	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	15	μμ	100,00	11,20	1.120,00	
22	71.01.02	ΟΙΚ-7102	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	16	m2	70,00	11,20	784,00	
23	B-6	ΟΔΟ-2253	Κατασκευή λιθόδημου τοιχου	17	m3	80,00	76,70	6.136,00	21.051,60
24			ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
25	Γ.1.1	ΟΔΟ-3121.B	Υπόβαση Οδοστ. μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	18	m3	50,00	15,50	775,00	
26	Γ.2.2	ΟΔΟ-3211.B	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	19	m2	130,00	1,50	195,00	970,00
27			ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
28	Δ3	ΟΔΟ-4110	Ασφαλτική προεπάλειψη	20	m2	130,00	1,20	156,00	
29	Δ-8,1	ΟΔΟ-4521.B1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ.παχους 0,05μ	21	m2	130,00	9,00	1.170,00	1.326,00
30			ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΚΥΚΛΙΔΩΜΑΤΑ						
31	E-4.2	ΟΔΟ-2652	Σιδηρά κυκλιδώματα	22	kgr	90,00	2,70	243,00	
32	E-4.1	ΟΔΟ-2653	Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων 2"	23	m	45,00	12,05	542,25	
33	64.26.02	ΟΙΚ-6427	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 1 1/2"	24	μμ	60,00	10,10	606,00	
34	64.48.01	ΟΙΚ-6448	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπη	25	m2	54,00	4,00	216,00	
35	62.21.01	ΟΙΚ-6221	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου	26	kgr	50,00	6,00	300,00	1.907,25
36									
40									
						ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ		29.953,85	
						ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε. 18%		5.391,69	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		35.345,54	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		5.301,83	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ		40.647,37	
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΥ)			
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		40.647,37	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		3,04	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		40.650,41	
						ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 23%		9.349,59	
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		50.000,00	
						ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ			
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		50.000,00	

Σπάρτη 10/12/2015

Ο Συντάξας

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Σπάρτη 10/12/2015

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β'Φ