

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **5.000,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο « **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΚΛΩΝ** » προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες επισκευής – αποκατάστασης του καταρρευσαντος τμήματος ,λόγω παλαιότητας και σαθρότητας, μαντρότοιχου του κοιμητηρίου στην Τ.Κ.Αμυκλών του Δήμου Σπάρτης .

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά αναφέρονται και στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου) :

- Καθαίρεση του εναπομείναντος τμήματος, απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και διαμόρφωση του χώρου
- Εκσκαφή για την θεμελίωση του νέου τοιχίου και κατασκευή της βάσης έδρασης-θεμελίωσης από οπλ.σκυρόδεμα C16/20
- Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή μέσου ύψους 1,70μ. πάχους 0,50μ. και σε μήκος 15,00μ.,αρμολογήματα ,μόρφωση .

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Ενενήντα (90)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΤ.ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Κ.Α. 45-7336.003)** .

Σπάρτη / 09 /2016
Ο Συντάξας

Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Σπάρτη / 09 /2016
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Ί β.