

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **398.946,50 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο **«ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 2019»** προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων εργασίες κατασκευής μικρών Τεχνικών έργων σε Δημοτικές οδούς , τιμμεντοστρώσεων με σκυρόδεμα C12/15 , αφού προηγηθούν ισοπεδώσεις, μικροεκκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα, καθαρισμοί και επενδύσεις τάφρων – ρείθρων.

Επίσης εργασίες κατασκευής Υπόβασης μεταβλητού πάχους από θρ.υλικά λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155 αντίστοιχα .Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ ,έπειτα από τις εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης και όπου απαιτείται κατασκευή Ασφαλικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος .

Οι εργασίες αφορούν την ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ ως κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Δημοτική & Τοπική Κοινότητα :

Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

1. ΟΙΚ.ΑΛΕΣΙΑ

α) Ασφαλτόστρωση δρόμου που ενώνει τα Αλέσια με το Πολύδενδρο σε μήκος ~240μ.και μέσο πλάτος 4,50μ.

2. ΟΙΚ.ΚΑΛΟΓΩΝΙΑ :

α) Ασφαλτόστρωση δρόμων Κολοκοτρωναίων σε μήκος ~120μ.και μέσο πλάτος 3,50μ.

β) Ασφαλτόστρωση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως το εικονοστάσι Αγίας Κυριακής σε μήκος ~550μ.και μέσο πλάτος 6,50μ.

3. ΟΙΚ.ΚΑΛΑΜΙ

α) Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Γούναρι-Καλάμι έως τη γέφυρα σε μήκος ~220μ.και μέσο πλάτος 6,00μ

4. ΟΙΚ.ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ

- α) Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Μυτιληναίου - Βαρζακάκου Παναγιώτας σε μήκος ~90μ.και μέσο πλάτος 6,00μ.
- β) Ασφαλτόστρωση δρόμου (τμηματική) που ενώνει το Πολύδενδρο με το νεκροταφείο Συκαρακίου σε συνολικό μήκος ~470μ.και μέσο πλάτος 5,50μ.
- γ) Από συνέχεια ασφαλτόστρωσης δρόμου έμπροσθεν Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου και ανατολικά περίπου 120μ. με μέσο πλάτος 5,50μ.
- δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου μετά τον ποταμό Σκωτία με κατεύθυνση προς την επιχείρηση τυπογρ. Παπαιωάννου σε μήκος ~200μ.και μέσο πλάτος 4,80μ.

5. ΟΙΚ.ΚΑΜΑΡΕΣ :

- α) Κεντρικός δρόμος του οικ. Καμάρες με κατεύθυνση δυτική προς διασταύρωση για Άγιο Γεώργιο σε μήκος ~110μ.και μέσο πλάτος 6,00μ.

6. ΟΙΚ.ΡΙΒΙΩΤΙΣΣΑ :

- α) Ασφαλτόστρωση δρόμου που οδηγεί στην επιχ. ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ-Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, οικία Λεβιδιώτη σε επιφάνεια ~950μ².

7. ΟΙΚ.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ :

- α) Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Παυλόπουλου σε μήκος ~40μ.και μέσο πλάτος 5,00μ.

Τ.Κ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ

- α) Ασφαλτόστρωση δρόμου από ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ προς ΑΝΩΓΕΙΑ σε μήκος ~150μ.και μέσο πλάτος 5,50μ.

Τ.Κ.ΑΜΥΚΛΩΝ

- α) Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το γήπεδο Αμυκλών με το Δημοτικό Σχολείο Βαφειού σε μήκος ~300μ.και μέσο πλάτος 4,00μ.
- β) Τσιμεντόστρωση πλησίον οικίας Κων/νας Καλογεράκου σε μήκος ~30μ.και μέσο πλάτος 4,00μ.
- γ) Ασφαλτόστρωση δρόμου από ιδιοκτησία Χρανιώτη Στ. έως Ανδριανού Ηλία σε μήκος ~70μ.και μέσο πλάτος 5,50μ.
- δ) Τσιμεντόστρωση πλησίον οικίας Τραγανίδα Σπύρου σε μήκος ~35μ.και μέσο πλάτος 4,50μ.
- ε) Τσιμεντόστρωση πλησίον οικίας Φωτόπουλου Χαρ. σε μήκος ~45μ.και μέσο πλάτος 4,00μ.
- στ) Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Ριζά σε μήκος ~100μ.και μέσο πλάτος 4,00μ.

Τ.Κ.ΑΦΙΣΙΟΥ

α) Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από το καφενείο χωριού με κατεύθυνση προς επαρχιακή οδό Σπάρτης-Γερακίου και προς πλατεία σε μήκος ~850μ.και μέσο πλάτος 6,00μ.

Τ.Κ.ΚΛΑΔΑ

α) Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από διασταύρωση και έμπροσθεν ιδιοκτησιών Δούσμανη Μαρίας και Καλαβρυτινού Λεωνίδα σε μήκος ~80μ.και μέσο πλάτος 3,50μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Διακόσιες Σαράντα (240)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 (364.493,97€), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (34.452,60€) με ΚΑ 30-7323.058 .**

Σπάρτη, 18/12/2019
Οι Συντάξαντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, 18/12/2019
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 18/12/2019
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μεταλ. Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, Π.Ε. με Α'β.

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α'β.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τοπ/φος Μηχ/κός Τ.Ε. με Α'β.