



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ
ΣΠΑΡΤΗΣ 2018
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 037 /2018

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018**», με προϋπολογισμό 10000,00 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2018 25-7326.024.

Προβλέπεται η επισκευή και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ Σπαρτης και συγκεκριμένα:

- Στην Καλογωνία επισκευή του τσιμενταύλακα σε μήκος 15,00μμ περίπου ,και συγκεκριμένα θα γίνει τμηματική εκσκαφή για τον εντοπισμό της βλάβης και την ανακατασκευή του .
- Στην Κοκκινόρραχη πλησίον οικίας Λαβατζη καθαίρεση του υπάρχοντος υδραυλακα λόγω διαρροών και την ανακατασκευή του και την τοποθέτηση σχαρών .
- Στη Ριβιωτιστα ανακατασκευή του υδραυλακα με την κατασκευή στηθαίου σε μήκος 17 μμ και 1,10 ύψους περίπου .
- Στην Ριβιωτιστα στην περιοχή του καρτ ανακατασκευή του υδραυλακα σε μήκος 15,00 μμ περίπου.
- Στο Γουναρι κατασκευή στηθαίου σε μήκος 50,00 μμ περίπου και ύψους 0,70 περιπου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216.

Σπάρτη /5/2018
Ο Συντάξας

Σπάρτη /5/2018
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ανδρέας Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχ/κός

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Σπάρτη /5/2018
Ο Προϊστάμενος Διευθυνσης

Δημήτριος Λιακακος
Πολιτικός Μηχανικός .

