



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	A.T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
A 1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατίτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	1	m3	19,40	41,00	795,40	827,40
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες.	σχ	2	m2	3,20	10,00	32,00	
A 2	ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Σκυρόδεμα C12/15 τσιμεντόστρωσης	N.B-29.2.1 α	3	m ³	90,00	31,00	2.790,00	57.597,60
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος	B-29.2.1 β	4	m ³	33,00	6,00	198,00	
3	C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)	B-29.3.4	5	m ³	126,00	5,00	630,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4 ΟΔΟ-4120	6	m ²	0,45	3.395,00	1.527,75	
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6 ΟΔΟ-4421.B1	7	ton	89,80	278,00	24.964,40	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1 ΟΔΟ-4521.B1	8	m ²	7,96	3.395,00	27.024,20	
7	Ανύψωση ή καταβίβασις φρεατίου	N.B.16.25.01	9	τεμ.	40,00	10,00	400,00	
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	B-30.3	10	kg	1,15	55,00	63,25	
A 3	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	42.05.02	11	m3	67,00	1,00	67,00	184,20
2	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	42.26	12	μμ	11,20	5,00	56,00	
3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	45.01.01	13	m2	9,00	1,50	13,50	
4	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	71.01.01	14	m2	16,80	1,50	25,20	
5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	15	m3	22,50	1,00	22,50	
A 4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							
1	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752 11.01.02	16	kg	2,90	20,00	58,00	1.302,00
2	Μεταλλικές Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 11.02.04	17	kg	2,90	280,00	812,00	
3	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 12.01.01.05	18	m	72,00	6,00	432,00	

Γενικό Σύνολο Εργασιών

Προστίθενται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

Άθροισμα

Προστίθενται απρόβλεπτα 15%

Άθροισμα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Άθροισμα

Προστίθεται ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

59.911,20

10.784,02

70.695,22

10.604,28

81.299,50

1,31

81.300,81

18.699,19

100.000,00

100.000,00

Σπάρτη 11-08-2015

Η Συντάξασα

Γαλάτα Σοφία
Τεχ. Πολ. Μηχ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτη 11-08-2015

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Γ' β.