



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Μελ: 28/2015  
**Οδοποιία και Τεχνικά Έργα Δημοτικής  
Κοινότητας Σπαρτιατών**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών» προϋπολογισμού 447.979,57 €.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

- Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2015 (ποσό: 245.910,93€)
- Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών παρελθ. Ετών (ποσό: 202.068,64 €)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.046

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- α) η ασφαλτόστρωση χωμάτινων οδών μήκους περίπου 570 m, επιφάνειας περίπου 2.766 m<sup>2</sup>.
- β) η αποξήλωση (φρεζάρισμα) φθαρμένων ασφαλτικών ταπήτων σε οδούς μήκους περίπου 2220 m, επιφάνειας περίπου 14.500 m<sup>2</sup>.
- γ) η επανατοποθέτηση στην ίδια στάθμη με το οδόστρωμα των σχαρών ομβρίων και ανθρωποθυρίδων φρεατίων στις οδούς όπου γίνεται επέμβαση.
- δ) η κατασκευή των απαιτούμενων συνοδών τεχνικών έργων διαχείρισης ομβρίων (κράσπεδα, ρείθρα, αγωγοί και σχάρες ομβρίων κλπ)

Συνολικά θα ασφαλτοστρωθούν δρόμοι μήκους 2.800m, επιφάνειας 17.260m<sup>2</sup> περίπου.

Συνοπτικά οι θέσεις παρέμβασης φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα. Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα οι εκτελούμενες εργασίες είναι ομοειδείς και το πλάτος των οδών είναι σταθερό, περίπου 6,50m (με εξαίρεση την οδό Επισκόπου Βρεσθένης) επομένως αν απαιτηθεί η προσθαφαίρεση τμημάτων οδών (λόγω εκτέλεσης άλλων έργων ή πιθανών βλαβών σε δίκτυα κλπ), αυτό είναι δυνατό να γίνει τηρώντας σταθερό το συνολικό μήκος.

Όνομα δρόμου	Τμήμα	Μήκος	Πλάτος	Παρέμβαση
1 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΕΙ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	330	6,0	Νέα ασφαλτόστρωση, κρασπεδόρειθρα, όμβρια
2 ΚΟΚΚΙΝΟΡΡΑΧΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΖΗ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ	160	4,5	Νέα ασφαλτόστρωση, όμβρια
3 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ -> ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ	50	5,5	Φρεζάρισμα - ασφαλτόστρωση
4 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ -> ΑΓ. ΝΙΚΩΝΟΣ	51	5,5	Φρεζάρισμα - ασφαλτόστρωση

	Όνομα δρόμου	Τμήμα	Μήκος	Πλάτος	Παρέμβαση
5	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ -> ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ	70	5,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
6	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΆΓΙΔΟΣ -> ΛΕΩΝΪΔΟΥ	102	5,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
7	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ -> ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ	41	5,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
8	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ -> ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	103	5,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
9	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ	ΩΡΑΪΑΣ ΕΛΕΝΗΣ -> ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ	60	5,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
10	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ -> ΛΕΩΝΪΔΟΥ (ΤΜ.)	170	3,0	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
11	ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ -> ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)	120	13,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
12	ΜΕΝΕΛΑΟΥ	ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ - ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ	58	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
13	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ -> ΑΓ.ΝΙΚΩΝΟΣ	118	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
14	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ	ΑΓ.ΝΙΚΩΝΟΣ -> ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ	102	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
15	ΒΡΑΣΙΔΟΥ	ΚΥΠΡΟΥ -> ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ	118	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
16	ΒΡΑΣΙΔΟΥ	ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ -> ΛΕΩΝΪΔΟΥ	352	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
17	ΑΓΙΔΟΣ	ΑΠΌ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ ΕΩΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ	50	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
18	ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ	ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ	104	6,5	Ασφαλτόστρωση
19	ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ	ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ	50	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
20	ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΟΞΑΣ	ΠΛΗΣΙΟΝ 1ΟΥ ΕΠΑΛ	80	5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
21	ΤΖΟΝ ΦΟΝΤΕΝ	ΜΕΧΡΙ ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	60	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
22	ΧΕΙΛΩΝΟΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ -> ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ	90	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση
23	ΚΟΚΚΙΝΟΡΡΑΧΗ	ΠΡΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ	80	4,5	Νέα ασφαλτόστρωση
24	ΜΙΚΡΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ		290	6,5	Φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση

Το έργο θα εκτελεστεί εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σπάρτη, 7-5-2015  
Ο συντάξας

Περικλής Κατσώλας  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με Δ'β

Σπάρτη, 7-5-2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Ανάπληρωτος Προϊστάμενος ΔΤΥ

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Γ'β