



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.

ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ
ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	A.T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
A 1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	20.02	1	m3	4,90	62,00	303,80	
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	20.30	2	m3	0,90	62,00	55,80	
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	IK-21	m3	17,80	15,50	275,90	
	Τοποθέτηση οργάνων & εξοπλισμού παιδικής χαράς	.50.01		TEM.	500,00	1,00	500,00	
	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ.Ν.79.15.02.		m2	2,40	165,00	396,00	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΟΣΣΑΛΟΥ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ	ΟΔΟ.Ν.Α.-23.1		m3	70,00	46,50	3.255,00	
	Επιφανειακή επίστρωση με συνθετικά ελαστικά πλακίδια απορρόφησης κρούσεων (για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,20 m)	ΠΡΣ.Ν.Β6.		m2	35,00	2,50	87,50	4.874,00
Γενικό Σύνολο Εργασιών								4.874,00
Προστίθενται Γ.Ε. & Ο.Ε.18%								0,00
Άθροισμα								4.874,00
Προστίθενται απρόβλεπτα 15%								0,00
Άθροισμα								4.874,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								4,05
Άθροισμα								4.878,05
Προστίθεται ΦΠΑ 23%								1.121,95
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ								6.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								6.000,00

Σπάρτη 20-08-2015
Οι Συντάξαντες

Γαλάτα Σοφία
Τεχ. Πολ. Μηχ.

Αναστασιάδης Μιχαήλ
Γεωπόνος Γ.Π.Α. Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, MSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη -08-2015
Ο Ανάπληρωτος Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
Βαζακάκος Κωνσταντίνος
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Γ' β.