

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΛΗΡΟΔ. ΕΥΑΓΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΠΗΣ  
ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ  
Τ.Κ. ΤΡΥΠΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 71-2015

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ- ΛΟΓΟΥ	ΜΟΝΑ- ΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
					ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>A</b>		<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	1	μ3	220,00	1,10	242,00	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	μ3	75,00	10,00	750,00	
3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε-4	3	μ3	300,00	15,00	4.500,00	
*		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						*
*		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ</b>					5.492,00	5.492,00
<b>B</b>		<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ</b>						
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχν. έργων	4	μ3	42,00	4,50	189,00	
2	B-6	Κατασκευή λιθόδομητου τοίχου	5	μ3	213,00	76,70	16.337,10	
3	B-29.2.1α	Σκυρόδεμα C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών	6	μ3	124,00	90,00	11.160,00	
4	B-29.2.1β	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος	7	μ3	127,00	33,00	4.191,00	
5	B-29.3.4	Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκ. (φρεατίων, τάφρων κ.λ.)	8	μ3	3,00	126,00	378,00	
6	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυρ. B500A	9	kg	150,00	1,15	172,50	
7	E-4.2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων	10	μμ	120,00	12,05	1.446,00	
8	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιώματα	11	kg	100,00	2,70	270,00	
*		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						*
*		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ</b>					34.143,60	34.143,60
<b>Γ</b>		<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ</b>						
1	ΥΔΡ-3.01.02	Εκσκαφή τάφρων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη	12	μ3	70,00	2,00	140,00	
2	ΥΔΡ-3.03.02	Εκσκαφή τάφρων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών	13	μ3	15,00	20,00	300,00	
3	ΥΔΡ- 5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής	14	μ3	55,00	1,55	85,25	
4	ΥΔΡ-5.07	Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	15	μ3	30,00	18,00	540,00	
5	ΥΔΡ-11.02.02	Σχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες	16	kg	150,00	3,10	465,00	
6	ΥΔΡ-12.14.01.09	Αγωγός ΡΕ πολυαιθυλενίου DN 140 m / PN 10 ατμ.	17	μμ	130,00	15,10	1.963,00	
*		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						*
*		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ</b>					3.493,25	3.493,25
	<b>43.128,85</b>	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						<b>43.128,85</b>
	7.763,19	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ	18%					7.763,19
	50.892,04	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						50.892,04
	7.633,81	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%			Εμ=		7.633,81
	58.525,85	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						58.525,85
	10,73	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				Εμ=		10,73
	58.536,58	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>						58.536,58
	13.463,41	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ	23%					13.463,42
	71.999,99	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>						72.000,00
	<b>71.999,99</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>						<b>72.000,00</b>

ΗΤΟΙ:

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ Δ



ΣΠΑΡΤΗ 5 / 10 / 2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΣΠΑΡΤΗ 5 / 10 / 2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Γ. ΘΩΜΑ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.