



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για συντήρηση συντριβανιών»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: 38/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 10.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αφορά:
Α. Την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για συντήρηση συντριβανιών» για την συντήρηση των συντριβανιών στη Σπάρτη: 1) Πάρκου Ο.Τ.Ε ,2) Μουσείου και 3) Πλατείας Σαινόπουλου. Αναλυτικά τα ανταλλακτικά που θα προμηθευτούμε είναι:

Συντριβάνι πάρκου Ο.Τ.Ε

- 4 Υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 1,1 KW ,1,5 HP, 230V
- 12 Υποβρύχιοι προβολείς M120/120W-24V
- 4 Μετασχηματιστές 220/24 V
- 1 Μεταλλικό κουτί για τοποθέτηση των τεσσάρων μετασχηματιστών.
- 1 Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης
- 12 Ανοξείδωτα στηρίγματα προβολέων
- 4 κουτιά διακλάδωσης
- 2 κιλά ρητίνες
- 2 κρίκους με λουκέτο ασφαλείας για τον πίνακα

Συντριβάνι Μουσείου

- 4 υποβρύχιοι προβολείς M120/LED WHITE,(14-16) W
- 1 τροφοδοτικό 24V
- 1 ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης
- 1 υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 230V -, 0,5HP.
- 1 δακτύλιος ανοξείδωτος με ακροφύσια d=1,80m
- 1 παροχή αντλίας δακτυλίου
- 4 ανοξείδωτα στηρίγματα δακτυλίου
- 4 κουτιά διακλάδωσης
- 1 κιλό ρητίνη

Συντριβάνι Πλατείας Σαινόπουλου

- 1 υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 1 HP 380V
- 1 ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης
- 2 κουτιά διακλάδωσης
- 1 κιλό ρητίνη
- 2 κρίκους με λουκέτο ασφαλείας για τον πίνακα

B. Η προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις :

- Άρθρα 158,209 του Ν.3463/2006.
- Άρθρα 58,72 του Ν.3852/2010.

- Άρθρο 38,72,116,118 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 Ανάθεση Προμηθειών –Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Απευθείας Ανάθεση.

Γ. Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεστεί σε **30(τριάντα) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ. Τα υλικά θα παραδοθούν στα τρία συντριβάνια στη Σπάρτη **(τοποθετημένα) αφού αφαιρεθεί από τον προμηθευτή ο υπάρχον εξοπλισμός.**

Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι:
8.064,51 +1.935,49(Φ.Π.Α 24%)= 10.000,00 €

ΣΠΑΡΤΗ: 3-5-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ: 3-5-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για
συντήρηση συντριβανιών»

ΑΡΙΘΜ.ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: 38/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Ο.Τ.Ε(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	<ul style="list-style-type: none">- 4 Υποβρύχιες ανοξείδωτες αντλίες 1,1 KW ,1,5 HP, 230V- 12 Υποβρύχιοι προβολείς M120/120W-24V- 4 Μετασχηματιστές 220/24 V- 1 Μεταλλικό κουτί για τοποθέτηση των τεσσάρων μετασχηματιστών.- 1 Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης- 12 Ανοξείδωτα στηρίγματα προβολέων- 4 κουτιά διακλάδωσης- 2 κιλά ρητίνες- 2 κρίκους με λουκέτο ασφαλείας για τον πίνακα
2	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Μουσείου(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	<ul style="list-style-type: none">- 4 υποβρύχιοι προβολείς M120/LED WHITE,(14-16) W- 1 τροφοδοτικό 24V- 1 ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης- 1 υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 230V -, 0,5HP.- 1 δακτύλιος ανοξείδωτος με ακροφύσια d=1,80m- 1 παροχή αντλίας δακτυλίου- 4 ανοξείδωτα στηρίγματα δακτυλίου- 4 κουτιά διακλάδωσης- 1 κιλό ρητίνη
3	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Πλατείας Σαινόπουλου(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	<ul style="list-style-type: none">- 1 υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 1 HP 380V- 1 ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης- 2 κουτιά διακλάδωσης- 1 κιλό ρητίνη- 2 κρίκους με λουκέτο ασφαλείας για τον πίνακα
4.	Εργασία απεγκατάστασης παλαιών και εγκατάστασης των νέων υλικών	Εργασία απεγκατάστασης παλαιών και εγκατάστασης των νέων υλικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ: 3-5-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για
συντήρηση συντριβανιών»

ΑΡΙΘΜ.ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: 38/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Ο.Τ.Ε(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	1	ΤΕΜ.	1	5.650,00	5.650,00
2	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Μουσείου(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	2	ΤΕΜ.	1	1.364,51	1.364,51
3	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Πλατείας Σαινόπουλου(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	3	ΤΕΜ.	1	750,00	750,00
4.	Εργασία απεγκατάστασης παλαιών και εγκατάστασης των νέων υλικών	4	Αποκ.	1	300,00	300,00
Άθροισμα Δαπάνης Προμήθειας:						8.064,51
Φ.Π.Α. 24 % :						1.935,49
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:						10.000,00

ΣΠΑΡΤΗ: 3-5-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ: 3-5-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών για
συντήρηση συντριβανιών»

ΑΡΙΘΜ.ΤΕΧΝ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ: 38/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Ο.Τ.Ε(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	1	ΤΕΜ.	1		
2	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Μουσείου(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	2	ΤΕΜ.	1		
3	Προμήθεια ανταλλακτικών για το συντριβάνι Πλατείας Σαινόπουλου(σύμφωνα με την αριθμ.38/2018 Τεχνική Περιγραφή)	3	ΤΕΜ.	1		
4.	Εργασία απεγκατάστασης παλαιών και εγκατάστασης των νέων υλικών	4	Αποκ.	1		
Άθροισμα Δαπάνης Προμήθειας:						
Φ.Π.Α. 24 % :						
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:						

.....
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ