



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ

ΕΡΓΟ :

Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΤΚ Αφισίου και Κλαδά

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **100.000,00** Ευρώ προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την εκτέλεση του έργου : «**Οδοποιία και Τεχνικά Έργα ΤΚ Αφισίου και Κλαδά**»

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Στο **Αφυσσού** στην είσοδο του χωριού, στα καμίνια του Ντελαλή θα γίνει ασφαλική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλικής στρώσης συνολικού εμβαδού 1.845 τ.μ. στην συνέχεια θα κατασκευασθεί ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και τέλος θα κατασκευασθεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας. Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στο δρόμο που διέρχεται το ρέμα θα γίνει αποξήλωση των στρώσεων οδοστρωσίας (10 Κυβικά περίπου), με την φόρτωση και την μεταφορά προς ανακύκλωση και στην συνέχεια θα γίνει τσιμεντόστρωση πάχους 15 εκ. μήκους 28,50μ και πλάτους 5,20μ.

Στον **Κλαδά** θα γίνει ασφαλική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλικής στρώσης στην συνέχεια θα κατασκευασθεί ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και τέλος θα κατασκευασθεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας στα κάτωθι σημεία Πλησίον ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μαδημένου 24,40μ X 1,30μ, από ιδιοκτησία Μπελογιάννη έως οικία Καλομοίρη 90,00μ X 4,50μ και από οικία Γεωργαντά Χαράλαμπου έως Ζάχου Ιωάννη 185,00μ X 6,00μ, όπου απαιτείται θα γίνει αποξήλωση των στρώσεων οδοστρωσίας, με την φόρτωση και την μεταφορά προς ανακύκλωση.

Θα τοποθετηθούν μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής πλησίον ιδιοκτησίας Μαδημένου 1,50X1,50 και ιδιοκτησίας Μπουτσικάκη- Τσαποίτη 2,25X0,50.

Θα γίνει καθαίρεση του κατεστραμμένου περιμετρικού τοιχίου στο πηγάδι πλησίον ιδιοκτησίας Δόγα, θα κατασκευασθεί νέο από αργολιθοδομή και θα τοποθετηθεί και καπάκι.

Πλησίον του εργοστασίου Καλαβρυτινού θα κατασκευασθεί φρεάτιο συλλογής όμβριων και θα γίνει διεύθεση αυτών σε μήκος 5 μέτρα περίπου.

Στην περιοχή κοκκινομάλλη θα γίνει τσιμεντόστρωση 6,00μX4,00μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε (150) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων).

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 (87.126,95) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (12.873,05).**

Σπάρτη 11-08-2015

Η Συντάξασα

Γαλάτα Σοφία
Τεχ. Πολ. Μηχ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτη 14-08-2015

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Βαρζακάκος Κωνσταντίνος
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Γ' β.